

# HAGHARTZIN

Facoltà di architettura del

Politecnico di Milano

Accademia delle Scienze dell'Armenia Sovietica

13



collana diretta da / series edited by  
Agopik and Armen Manoukian  
redazione / editorial staff  
Giulio Ieni, Gabriella Uluhogian  
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano  
Faculty of Architecture of the Milan Polytechnic  
Centro studi e documentazione  
della cultura armena / Milano  
Centre for the Study and Documentation  
of Armenian Culture / Milan  
Ricerca sull'architettura armena  
Research on Armenian architecture  
direttore / director Adriano Alpago-Novello  
Accademia delle Scienze dell'Armenia Sovietica  
The Academy of Sciences of the Armenian S.S.R.  
Sezione delle Arti / Art section / Erevan  
direttore / director Rouben Zarian  
Comitato per la conservazione  
dei monumenti storici dell'Armenia Sovietica  
Monument Preservation Board of A.S.S.R.  
presidente / president Grigor Hasratian  
Coordinatore e promotore  
degli scambi culturali italo-armeni  
Co-ordinator and promotor  
of Italo-Armenian cultural exchanges  
Armen Zarian / Erevan

### HAGHARTZIN | 13

#### testi / texts

Armen Zarian, Armen Manoukian

#### cronologia storica / chronological history

Armen Zarian

#### bibliografia / bibliography

Gabriella Uluhogian

#### rilievi / surveys

Sh. Azatian, S. Badalian, A. Balasanian,  
H. Ghalpakhtchian, S. Margarian, Ju. Naibandian,  
G. Petrosian, G. Tchakolian, Ju. Tamarjian

#### ridisegnati da / redrawn by

Ardashes Dedeyan, Herman Vahramian

#### traduzioni / translations

italiano-inglese / Italian-English  
Bryan Fleming  
italiano-armeno / Italian-Armenian  
Baykar Sivazlyan

#### documentazione fotografica

#### photographic documentation

Adriano Alpago-Novello, 1-9, 11-18  
Armen Manoukian, 10

#### editore / published by

Edizioni Ares  
Via Stradivari, 7 / 20131 Milano / Italia

#### stampa / printed in Italy by

Tipo-Litografia Armena / Isola di S. Lazzaro  
30126 Venezia  
Prima edizione / Luglio 1984  
First edition / July 1984



L'architettura armena è stata, nei primi decenni del secolo, al centro di una vivace polemica fra le teorie «orientaliste» dello Strzygowski e quelle «occidentali romane» di Rivoira, a proposito dell'origine dell'architettura medioevale. Superato da tempo il dilemma Oriente-Roma, resta innegabile la posizione di «ponte» che compete all'Armenia per la sua stessa posizione geografica e per le vicende storiche.

Talora semplicisticamente considerata come area periferica del mondo bizantino, anche perché normalmente studiata senza la possibilità di una documentazione diretta e in loco, l'architettura armena è oggetto di una ricerca nell'ambito della Facoltà di Architettura di Milano, in stretta collaborazione con l'Accademia delle Scienze dell'Armenia R.S.S., Istituto delle Arti.

La presente collana di «Documenti» si propone di presentare per la prima volta la serie dei principali esempi dell'architettura armena fornendo di ciascun monumento una esauriente e per lo più inedita illustrazione fotografica, nonché la serie completa dei rilievi commentati da uno o più brevi saggi introduttivi di carattere storico-critico e illustrativo.

I testi sono opera di professori dell'Accademia delle Scienze dell'Armenia R.S.S., di ricercatori italiani e di studiosi di altri paesi, e offrono così una stimolante e nuova testimonianza di collaborazione culturale tra gli studiosi di diverse nazionalità.

In the early decades of this century, Armenian architecture was at the centre of a lively controversy between the «orientalist» theories of Strzygowski and the «Roman occidental» theories of Rivoira concerning the origins of medieval architecture. Now that the Orient-Rome dilemma has been concluded, there is no doubt about the rôle of «bridge» played by Armenia on account of its very geographical position and because of its historical vicissitudes.

Sometimes superficially considered as a suburb of the Byzantine world — usually owing to studies pursued with no direct, in-loco documentation — Armenian architecture is being researched by the Faculty of Architecture of the Milan State University with the cooperation of the Arts Institute of the Academy of Sciences of the Armenian S.S.R.

This series of «Documents» presents, for the first time ever, the most outstanding examples of Armenian architecture. The series provides an exhaustive and mostly hitherto unpublished set of photographs along with a complete set of surveys and one or more short essays to introduce the historical and critical setting. The texts are by professors of the Academy of Sciences of the Armenian S.S.R., Italian research workers and scholars from other countries. They offer a stimulatingly new example of cultural cooperation between scholars of different nationalities.

**Sistema di trascrizione dei nomi armeni**  
**Transcription system of armenian names**

Ա	ա	a
Բ	բ	b
Գ	գ	g (sempre dura / always hard)
Դ	դ	d
Ե	ե	e
Զ	զ	(z inglese o s dolce / English z)
Է	է	(u inglese come in circus / English u as in circus)
Ը	ը	é
Թ	թ	t'
Ժ	ժ	zh (j francese / French j)
Ի	ի	i
Լ	լ	l
Խ	խ	kh (ch tedesco / German ch)
Պ	փ	tz (z come in grazie / Italian z as in grazie)
Կ	կ	k
Հ	հ	h
Ձ	ձ	dz (z come in zero / Italian z as in zero)
Ղ	ղ	gh (r moscio francese / French r)
Ճ	ճ	dch (c come in cenere / ch as in church)
Մ	մ	m
Յ	յ	y
Ն	ն	n
Շ	շ	sh (sc come in scioppo / English sh)
Ո	ո	o
Չ	չ	tch (c come in cenere / ch as in church)
Պ	պ	p
Ջ	ճ	dj (g come in gemma / g as in gentleman)
Ռ	ր	r
Ս	ս	s
Վ	վ	v
Տ	տ	t
Ր	ր	r
Ց	ց	ts (z come in grazie / Italian z as in grazie)
Ի	ւ	v
Փ	փ	p'
Ք	ք	k'
Օ	օ	o
Ֆ	ֆ	f
ՈՒ	ու	u
ՈՒ	ւ	v (prima di vocale / before a vowel)
ԵԱ	եա	ia
Յ	յ	h (all'inizio / at the beginning)
ԻԻ	իւ	iu (in sillaba chiusa / in closed syllable)

**Della stessa collana:**  
**Volumes available:**

- 1/ Haghat
- 2/ Khatchkar
- 3/ Sanahin
- 4/ S. Thadei Vank
- 5/ Amberd
- 6/ Geghard
- 7/ Goshavank
- 8/ Aghtamar
- 9/ Ererouk
- 10/ S. Stephanos
- 11/ Ketcharis
- 12/ Ani

**Di prossima pubblicazione:**  
**Volumes in preparation:**

- Amaghou Noravank  
 Kasakhi vanker  
 Sevanivanker  
 Hripsimé

# Haghartzin

Profilo storico illustrativo  
A historical and descriptive outline

a cura di / by Armen Zarian

The foundation of new monastery settlements in Armenia, linked with a paleochristian building tradition, gained new strength after the crisis caused by the Arab domination of the country. The revival of monastery building coincided with the reign of the Bagratids, the Artzruni and, later, the Zak'arians and was matched in Byzance in the middle-Byzantine period of the Macedonian dynasty.

From the end of the 9th century onwards in Armenia, one can trace the development of a court architecture that is different from Arsacid architecture, alongside a revival of activities in the field of administration, the formation of an urban society and an evolution of the applied sciences and the arts: this was a period of revival of towns, Ani, Kars, Van, Erzerum-Karin, of the formation of defensive, castle-type nuclei, like Tignis and Maghasberd (9th century), and of the formation of concentric urban systems, forerunners of the linear systems along water courses and roads that were typical of the years of the Seljuk and Mongol invasions until when the country was divided up between Ottomans and Persians.

The construction throughout historical Armenia of a large number of monasteries integrated within a defensive system found a parallel in Byzance and in the West. These religious, cultural and political centres, real and proper «ecclesiastical cities», in direct contact with urban centres and artisan-farming centres as they were, formed a very widespread infrastructure, subdivided into confederations, co-ordinated by central authorities defined as metropolises. Tat'ev acted as a «great metropolis» (St. Orbelian), and villages, towns, fortresses and territories depended upon it. The immediate diffusion of such a system was due to the shifting of cultural, economic and political interests towards the territory.

Haghartzin, or Aghrtzu vank' (according to Abraham Kretatsi) (1-3), is inserted into one of the linear systems geographically delimited by the valley of the River Aghstev, in the territory of Dzorap'or in Gugark'. Haghartzin is situated 18 km. from Dilidjan, in a glade on the northern slopes of the Pambak mountains which, southwards, down-valley, is delimited by the rivers Haghartzin and Metz Aghbiur, tributaries of the Aghstev. Tradition has it that this territory was already a place of worship in former times. As with other monastery settlements, the date when Haghartzin was founded is unknown. The only information available comes to us from the historian Kirakos Gandzaketsi who, when describing the consecration ceremony for the Church of St. Ashtvatzatin at Nor Getik held by Mkhitar Gosh in 1191, says that Khatchatur Taronetsi, the abbot of Haghartzin, was present. From this, one can deduce that the Haghartzin monastery must have existed before Nor Getik and, consequently, the foundation date can be said to be 1071, the year when the first Church at Haghartzin, St. Ashtvatzatin's, was consecrated.

La costituzione di nuovi insediamenti monastici in Armenia, innestata su una tradizione urbanistica paleocristiana, prende nuovo vigore dopo la crisi causata dalla dominazione araba. La rinascita del fenomeno monastico coincide col regno dei Bagratuni, degli Artzruni e, più tardi, degli Zak'arian, e trova un parallelo a Bisanzio nel periodo medio-bizantino della dinastia macedone.

Dalla fine del IX secolo, si nota in Armenia il sorgere di una architettura di corte diversa da quella arsacide, accompagnata dalla rinascita di attività nel campo dell'amministrazione, dalla formazione di una società urbana, dall'evoluzione nelle scienze applicate e nelle arti: periodo di rinascita delle città, Ani, Kars, Van, Erzerum-Karin, di formazione di nuclei difensivi sul tipo dei castelli, come Tignis e Maghasberd (IX sec.), e di formazione di sistemi urbani concentrici, che precedono i sistemi a sviluppo lineare stesi lungo i corsi d'acqua e le vie di comunicazione, tipici degli anni delle invasioni selgiuchidi e mongole, fino alla spartizione del paese tra ottomani e persiani.

Il sorgere in tutta l'Armenia storica di un gran numero di monasteri, integrati in un sistema difensivo, trova un parallelo in ambiente bizantino e occidentale. Questi centri religiosi, culturali e politici, vere «città ecclesiastiche», formavano, in diretto contatto con i centri urbani e artigianali-agricoli, una infrastruttura molto estesa, suddivisa in confederazioni, coordinate da sedi centrali definite metropoli. Tat'ev fungeva da «grande metropoli» (S. Orbelian), aveva alle sue dipendenze villaggi, città, fortezze e territori. L'immediata diffusione d'un tale sistema è dovuta allo spostamento degli interessi culturali, economici e politici verso il territorio. Haghartzin o Aghrtzu vank' (secondo Abraham Kretatsi) (1-3) è inserito in uno dei sistemi lineari definito geograficamente dalla valle del fiume Aghstev, nel territorio di Dzorap'or in Gugark'. Haghartzin sorge a 18 km. da Dilidjan, in una radura sulle pendici settentrionali dei monti Pambak, che verso sud, a valle, è delimitata dai torrenti Haghartzin e Metz Aghbiur, affluenti dell'Aghstev. Il territorio, come tradizionalmente ammesso, era già anticamente luogo di culto. Per Haghartzin, come per altri insediamenti monastici, si ignora la data di fondazione. L'unica notizia ce la fornisce lo storico Kirakos Gandzaketsi, il quale, nel descrivere la cerimonia di consacrazione della chiesa S. Ashtvatzatin in Nor Getik, condotta da Mkhitar Gosh (1191), dice che era presente Khatchatur Taronetsi, abate di Haghartzin. Da ciò si deduce che il monastero di Haghartzin doveva esistere prima di Nor Getik, di conseguenza la data di fondazione viene portata al 1071, cioè l'anno di consacrazione della prima chiesa di Haghartzin, S. Ashtvatzatin.

Gli edifici rimasti sono sei. La soluzione planimetrica di questo insediamento ci riporta concettualmente a un modello ideale che condiziona la composizione d'insieme ed è caratterizzato nel modo seguente: un asse ideale in direzione nord-sud spartisce il terreno in due





zone; in quella orientale, definibile come spazio «sacro», sono disposte le chiese, quattro in tutto; a occidente dell'asse si delimita lo spazio profano. L'aver voluto isolare le chiese in un'unica zona indica presumibilmente la tendenza a riprodurre in terra l'immagine della città «celeste», realizzata con regolarità geometrica e con forme semplici. Nello spazio definito «profano» sorge il refettorio. Da tracce parzialmente visibili si desume che qui fossero disposti i servizi, i dormitori e altri edifici a carattere comunitario.

Haghartzin è noto anche per l'attività dello *scriptorium*. L'insegnamento e l'educazione dei chierici aveva probabilmente luogo in una *scuola exterior*, in località isolata. Queste costruzioni di servizio vengono, nell'aspetto generale, minimizzate anche nel materiale usato, a vantaggio dell'architettura degli edifici fondamentali. Tra le due zone esiste una terza intermedia, dove sono ubicati gli *zhamatun* (uno in rovina) anteposti alle chiese.

A oriente della zona sacra, si prolunga oltre il recinto un sentiero fino a raggiungere e oltrepassare, per poi inoltrarsi nel bosco, due cappelle e un gruppo di *khatchk'ar*, di cui due datati 1218, 1219. Questo sentiero, lungo il quale si trovano dei *khatchk'ar*, forma una sorta di Via Crucis che, dalla valle dell'Aghstev, conduce ad Haghartzin. All'interno del monastero, esso si collega al largo spazio che funge da via delle processioni o via sacra e attraversa in direzione est-ovest, perpendicolarmente all'asse, il gruppo di chiese e di *zhamatun*, per saldare insieme lo spazio sacro a oriente e lo spazio profano a occidente.

Haghartzin presenta una tematica spaziale concepita e realizzata *ad modum crucis*, sul modello dei *khatchk'ar*. Oggi tale soluzione planimetrica può apparire artificiosa, per il fatto che, mancando le funzioni rituali, viene meno il collegamento tra il modello ideale e la realtà. Il monastero, meta di pellegrinaggi anche oggi, viene però valutato esclusivamente sotto l'aspetto artistico. Le strutture di Haghartzin potrebbero, se attentamente esaminate, rivelare «una inaspettata rappresentatività di precise funzioni di relazione e di organizzazione socio-spaziale» (E. Guidoni) e rivelare quindi il significato simbolico del «modello culturale» medievale. Il modello condizionò operativamente la soluzione planimetrica, improntando i lavori di costruzione, fino al compimento, lungo un arco di 130 anni.

Questi edifici sono stati realizzati secondo il seguente ordine cronologico: tra la fine del X secolo e l'inizio dell'XI viene consacrata la chiesa di S. Grigor Lusavoritch; nel 1072 quella di S. Astvatzatin, ricostruita nel 1281 (5-9); tra il secolo XII e il XIII si consacrano lo *zhamatun* di S. Grigor (15-18), la cappella funeraria dei re Smbat e Gagik Bagratuni, la basilica detta Kat'oghikhe e lo *zhamatun* di S. Astvatzatin, oggi in rovina; nel 1244 la chiesa S. Step'anos; nel 1248 il refettorio (19).

Le tipologie di questi edifici si rifanno a quattro tipi fondamentali: la sala a cupola, la basilica voltata a botte e absidata, lo *zhamatun* e infine il tipo di edificio a volte incrociate. La diversità tipologica e funzionale di ogni edificio è evidenziata anche dall'isolamento delle forme. Il fenomeno di accorpamento degli edifici è probabilmente riconducibile ad analoghe soluzioni, definite col termine *ecclesiae geminatae*, note in ambito paleocristiano. Nel caso di Haghartzin, questa progressiva aggiunta di elementi tipologicamente affini tende a realizzare uno spazio razionalmente organizzato, in funzione della vita della comunità monastica. La regolarità dell'impianto planimetrico di Haghartzin si sviluppa all'interno di un sistema «aperto» ed è risolta associando unità spaziali, di diversa natura, ma interrelate tra loro, raggruppate in un'organizzazione cruciforme. A occidente del complesso di chiese e *zhamatun*,

There are six buildings still remaining today. The ground plan of the settlement refers back conceptually to an ideal model that influences the whole composition and is characterized in the following way: an ideal axis in a north-south direction divides the ground into two sections; in the eastern section, which may be called the «holy» space, we have the churches, four in all; to the west of the axis is the «profane» space. The idea of building the churches in their own separate area is presumably indicative of the tendency to reproduce on earth the image of the «celestial city», realized with geometrical regularity and simple forms. In the so-called «profane» space, we have the refectory. From partially visible traces, one can see that all the services, dormitories and other community buildings once stood here.

The teaching and education of the clerics probably took place in a *schola exterior*, in some separate locality. These service buildings are somewhat played down overall, even as regards the materials used to build them, all to the advantage of the main-building architecture. Between the two sections, there is a third, intermediate one, where the *zhamatun* are located (one of them in ruins), in front of the churches.

To the east of the «holy» area, a path goes beyond the boundary and, before losing itself in the depths of the forest, passes by two chapels and a group of *khatchk'ar*, two of which are dated, 1218 and 1219. This path, lined with other *khatchk'ar*, is a kind of Via Crucis that leads from the valley of the Aghstev to Haghartzin. Within the monastery grounds, it joins up with the large space that acts as a path of the processions or Via Sacra and, east-to-west, at right angles to the axis, crosses the group of churches and *zhamatun* and brings into union the «holy» space to the east and the «profane» space to the west.

Haghartzin's spatial theme is conceived and realized *ad modum crucis*, based on the *khatchk'ar* pattern. Nowadays, this kind of ground-plan solution may seem somewhat artificial on account of the fact that, since there are no ritual functions, there is no connection between the ideal model and reality. The monastery, still today the object of pilgrimages, is however, to be evaluated exclusively from an artistic point of view. The structures of Haghartzin could, if examined carefully, reveal «an unexpected representativity of precise functions of socio-spatial relation and organization» (E. Guidoni) and thus reveal the symbolic significance of the medieval «cultural» model. The model effectively influenced the ground-plan solution, affecting construction work right until the end, over a period of 130 years.

These buildings were erected in the following chronological order: between the end of the 10th and the beginning of the 11th century, the church dedicated to St. Grigor Lusavoritch, was consecrated; in 1071 came the turn of St. Astvatzatin's (5-9), which was rebuilt in 1281; between the 12th and 13th centuries consecration ceremonies were carried out on the *zhamatun* of St. Grigor (15-18), the burial chapel of Kings Smbat and Gagik Bagratuni, the basilica called Kat'oghikhe and the *zhamatun* of St. Astvatzatin, now in ruins; the Church of St. Step'anos was built in 1244, the refectory in 1248 (19).

The typologies of the buildings refer back to four basic types: the domed hall, the apsidal, barrel-vaulted basilica, the *zhamatun* and, lastly, the cross-vaulted kind of building. The typological and functional diversity of each building is also emphasised by the isolation of their forms. The progressive addition of buildings probably has to do with a similar phenomenon, defined by the term *ecclesiae geminatae*, known





la disposizione è più libera e conforme all'orografia del terreno, come nel caso del refettorio, inserito per due lati nel fianco della collina. Due criteri compositivi, uno libero e l'altro a impianto cruciforme, definiscono, contrapponendosi, tutta la struttura planimetrica del complesso monastico.

La basilica detta Kat'oghike sorge come unica testimonianza d'una tipologia antica, sul fianco nord della chiesa S. Grigor Lusavoritch. Situata a sud della via delle processioni, di ignota data di fondazione, la chiesa di S. Grigor è stata ricostruita per volere del re di Georgia Georgi, dei principi armeni Sargis Zak'arian, grande *amirspasalar* della Georgia, e Kurt Artzruni, *amir* di Tbilisi e «principe dei principi» di Mahkanaber. I lavori di ricostruzione sono stati compiuti per volontà dell'abate Katchatur Taronetsi e del *vardapet* Suk'ias. Il Taronetsi, che insegnava ad Haghartzin filosofia e musica, fu inventore di una varietà di neumi, compositore di canti liturgici (è autore di *Khorurd khorin*) e dirigeva la *schola cantorum* di Haghartzin.

Per le chiese di Haghartzin la tipologia predominante è la sala a cupola. Tra queste la più vetusta è la chiesa di S. Grigor Lusavoritch. Situata a sud della via delle processioni, di ignota data di fondazione, la chiesa di S. Grigor è stata ricostruita per volere del re di Georgia Georgi, dei principi armeni Sargis Zak'arian, grande *amirspasalar* della Georgia, e Kurt Artzruni, *amir* di Tbilisi e «principe dei principi» di Mahkanaber. I lavori di ricostruzione sono stati compiuti per volontà dell'abate Katchatur Taronetsi e del *vardapet* Suk'ias. Il Taronetsi, che insegnava ad Haghartzin filosofia e musica, fu inventore di una varietà di neumi, compositore di canti liturgici (è autore di *Khorurd khorin*) e dirigeva la *schola cantorum* di Haghartzin.

In direzione nord-est del complesso monastico, sorge la più grande delle chiese, la S. Astvatzatin, costruita nel 1071. Distrutta dagli invasori selgiuchidi, venne ricostruita nel 1261, quando era abate Hovhannes.

La terza chiesa, la più piccola, è dedicata a S. Step'anos ed è stata consacrata nel 1244. La sala cupolata è definita strutturalmente in Armenia nel V secolo: la chiesa del SS. Poghos e Petros a Tzovuni data della fine del V - inizio del VI secolo; seguono tra il VI e il VII secolo Ptghni, Arudch e S. Tadeos a Ddmashen. La configurazione di questi organismi è definita da un'aula longitudinale spartita in tre campate da due coppie di pilastri fortemente aggettanti dalle pareti d'ambito verso l'interno.

L'aula è coperta a volta rinforzata da archi trasversali impostati sui pilastri e una cupola su pianta quadrata al centro. Le zone laterali, definite per ogni campata in forma di nicchie rettangolari, controbalanciano le spinte laterali della cupola. L'aula termina a oriente con la zona dell'altare, definita dall'abside centrale e dai *pastophoria*. Nelle realizzazioni tardo medievali si accentua la tendenza a diminuire l'ampiezza della campata interposta tra la zona della cupola e il bema. Nelle tre chiese di Haghartzin tale zona è eliminata e il vano cupolato si sviluppa aderente al bema. Durante le cerimonie, il coro e i monaci si raccoglievano nello spazio cupolato, mentre la campata occidentale era riservata ai fedeli.

La composizione delle chiese, realizzate ripetendo per tre volte la stessa struttura, risulta varia per il fatto che i volumi sono di differente grandezza e ciascun edificio è caratterizzato da particolari decorativi diversi. Notiamo ancora che l'adozione, nei complessi monastici armeni tardo medievali, di chiese di piccola o media grandezza è il risultato di un processo riduttivo della forma architettonica, caratteristico anche per il mondo bizantino. La ragione della scelta di una scala ridotta sta nella diffusione, nel periodo di dominazione della dinastia macedone, del rituale orientale, che consentiva ai fedeli di assistere alla Messa dai portici laterali e, in Armenia, dallo *zhamatun*, oltre che, secondo un'antica usanza, anche dal sagrato.

Ad Haghartzin, gli *zhamatun* si trovano nella zona intermedia e a occidente dell'asse di demarcazione; quello adiacente la S. Astvatzatin è in completa rovina, l'altro, anteposto alla chiesa di S. Grigor, è stato consacrato tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo.

Lo *zhamatun* è un edificio sul tipo del portico, con funzione mista, religiosa e laica insieme, adibito alle funzioni interessanti la comunità: lettura dei decreti, esercizio della giustizia. La struttura architettonica dello *zhamatun* è caratterizzata dalla copertura complessa a volte e costoloni che, due a due, poggiano su quattro colonne libere al centro e su paraste aggettanti dai muri d'ambito. Gli archi portanti dividono, senza interromperla, l'unitarietà del vano di forma quadrata in nove scomparti coperti a volta. Dalla zona centrale dello *zhamatun* si erge la cupola in forma poligonale coronata da un'apertura oculare. Un lanterino poggiato su colonnine conchiude, in altri casi, l'edificio, come a Saghmosavank'.

L'uso delle epigrafi è molto diffuso in Armenia: le troviamo incise sui muri esterni e interni delle chiese, degli *zhamatun*, dei refettori, come pure sui *khatchk'ar*. Sui muri di Haghartzin si contano 103 epigrafi, che forniscono dati relativi a fondazioni, donazioni, restauri e notizie di avvenimenti politici, culturali, riguardanti non soltanto la vita del monastero, ma i fatti delle provincie, del nostro caso di Kayen e di Mahkanaber. Il maggior numero di iscrizioni si trova nello *zhamatun* (57) e nella chiesa (20) della S. Astvatzatin. In un'iscrizione dello *zhamatun*, viene messa in particolare rilievo l'avvenuta distruzione di Haghartzin, per opera delle orde selgiuchidi, verso la metà dell'XI secolo; vi si ricorda come, nel secolo XII, liberate Ani, Amberd, Khlat', Partav, e ristabilita la pace, ritornassero a regnare gli Artzruni e gli Zak'arian, e il monastero fosse ricostruito.

A ridosso della parete sud dello *zhamatun* è posta la cappella funeraria reale. Dai resti si può riconoscere la forma di un piccolo edificio bisbassato a nave unica e due pietre tombali poste in asse alle absidi. Nell'abside si trovava l'altare per le cerimonie di suffragio. Su una

in the paleochristian era. In the case of Haghartzin, this gradual addition of typologically similar elements tends to result in a rationally organized space, as a function of the life of the monastic community. Haghartzin's regular ground plan is developed within an «open» system, in accordance with «dynamic styles», and is resolved by associating spatial units, interrelated though of a different character, that are gathered into a cruciform organization. To the west of the church and *zhamatun* complex, the layout is freer and conforms with the orography of the ground, as is the case of the refectory, two sides of which are built into the slope of the hill. By contraposition, two composition criteria, one free and the other cruciform in layout, define the whole ground plan structure of the monasteries complex.

The only example of an ancient typology is the Kat'oghike, the basilica built on the northern side of the Church of St. Grigor and dated 1194. It was built with contributions from a certain Khali', son of Harb, in the period when Katchatur *vardapet* Taronetsi ran the monastery. It is a simple basilica with a semicircular apse, with a semicircular apse on the east, and a two-pitch roof, and is made of squared, bluish basalt. The predominant typology of the churches at Haghartzin is the domed hall. The oldest is the Church of St. Grigor Lusavoritch. Situated south of the path of the processions, foundation date unknown, St. Grigor's was rebuilt by the will of Georgi, king of Georgia, the Armenian prince Sargis Zak'arian, the great *amirspasalar* of Georgia, and Kurt Artzruni, *amir* of Tbilissi and «prince of princes» of Mahkanaber. Reconstruction works were carried out by will of abbot Katchatur Taronetsi and *vardapet* Suk'ias. Taronetsi, who taught philosophy and music at Haghartzin, was himself a composer of new liturgical chants (he wrote the «Khorurd khorin») and ran the Haghartzin *schola cantorum*.

North-west of the monastery complex is the largest of the churches, St. Astvatzatin's, built in 1071. Destroyed by the Seljuk invaders, it was reconstructed in 1261, under Hovhannes, was abbot. The third church, the smallest, is dedicated to St. Step'anos, and was consacrated in 1244.

The domed hall was defined structurally in Armenia in the 5th century: the Church of St. Poghos and St. Petros at Tzovuni dates back to the turn of the 6th century; between the 6th and 7th centuries, there follow Ptghni, Arudch and St. Tadeos at Ddmashen. Their configuration is defined by a longitudinal room divided into three bays by two pairs of piers that project heavily from the precinct walls towards the interior. The room is vaulted and reinforced by transverse arches set in position on the walls and a square-plan dome in the center. The side areas, defined in rectangular niches for each bay, counterbalance the side thrust of the dome. The room ends at the east with the altar, defined by the central apse and by the *pastophoria*. In medieval constructions, they tended to diminish the breadth of the bay between the dome area and the presbytery. In the three Haghartzin churches, this area, defined away with altogether and the domed room is adjacent to the presbytery. During religious functions, the choir and the monks would gather in the domed space and the western bay would be left free for the congregation.

The composition of the churches, a threefold repetition of the same structure, varies on account of the volumes being different in size and because each building has different decorative details. One yet again sees that in late-medieval monasteries in Armenia, the building of churches of small or medium size is the result of a tendency to reduce the architectural form in size, and this was also typical of the Byzantine world. The reason for choosing a reduced scale lies in the spread, during the period of Macedonian domination, of the eastern ritual, which allowed the congregation to take part in the Mass from the lateral porticos and, in Armenia, from the *zhamatun*, and also, in line with an ancient tradition, from the church courtyard. At Haghartzin, the *zhamatun* are to be found in the intermediate area and west of the demarcation axis; the one close by St. Astvatzatin's is in complete ruin; the other, in front of the Church of St. Grigor, was consacrated between the end of the 12th and the beginning of the 13th century.

The *zhamatun*, or *pronaos*, is a kind of colonnade or arcade, with combined functions, both religious and lay together, and was used for community purposes: the reading of decrees, the application of justice. The architectural structure of the *zhamatun* features the complex vaulted ceiling and its ribs, which, two by two, rest on four free-standing columns in the centre and on pilaster strips projecting from the precinct walls. The supporting arches divide up the unitariness of the square-shaped room, but without interrupting it, into nine vaulted compartments. From the central area of the *zhamatun* rises the polygonal dome crowned by an eye opening. A clerestory supported on columns concludes the building, as it does in other cases, Saghmosavank', for example.

The use of inscriptions was extremely widespread in Armenia: we find them on the outer and inner walls of churches, *zhamatun*, and refectories and also on *khatchk'ar*. There are 103 inscriptions on the walls of Haghartzin, and they give us information about foundations, donations, restorations and news of political and cultural events and not only of monastery life but also of life in the provinces, in our case Kayen and Mahkanaber. Most of the inscriptions are in the *zhamatun* (57) and the Church of St. Astvatzatin (20). In one inscription in the *zhamatun*, particular emphasis is given to the destruction of Haghartzin by the Seljuk hordes during the mid-eleventh century; mention is made of how, in the twelfth century, with Ani, Amberd, Khlat' and Partav liberated and peace re-established, the Artzruni and the Zak'arians came back to reign and the monastery was reconstructed.

Behind the south wall of the *zhamatun* is the royal burial chapel. From the remains, one can recognize the shape of a small bi-apsidal, single-nave building and two tombstones on an axis to the apses. The altar for surraiges used to be in the apse. On one of the tombstones, one can read «King of the South» while the other inscription is illegible. In the chapel courtyard there are other tombstones and they are thought to be those of the Kiurikian kings. The two apses form one of the features typical of burial chapels, each apse housing one member of the family. In the Haghatzrin royal tomb, in the so-called Harut'un of Sanahin, the apses are side by side in a single bay. Another example of a bi-apsidal chapel is to be found in the monastery of St. Sion at Herher. In other cases, the chapels have only one apse and are isolated, and the tombstone is symbolically represented by a *khatchkar* placed on the aedicula, as can be seen in the group of adjacent chapels in the Haghatzrin monastery.

To round off our description of the Haghatzrin buildings, let us turn our attention to the refectory. This building stands on its own to the west of the Haghatzrin monastery complex. With its north and east sides backing into the hill, it is a single parallelepiped volume with a four-pitch roof. From the top of the roof two clerestories stand out at the level of the internal zenithal openings. According to the inscription on the south entrance, the building was inaugurated in 1248. The architect was Minas, who went against the medieval trend and instead of simply initiating his work, wrote his full name on it. Working alongside Minas were Muses and, above all, Grigores vardapet. According to Gandzaketsi, the patron was the abbot Hovhannes Armanetsi and the benefactor a certain Kutas.

The structural and architectural importance of this building lies in the inside, which is powerfully structured with cross-arches in freestone that give the building its stability, concluded as they are in the body of the broken masonry. Each arch is part of the static-structural system and rests on wall semi-columns and on two free-standing quadrangular piers in the centre of the room that divide up the room into two identically shaped rectangular areas, with no interruption of internal spatial continuity. To cover such a large space, the measures used by twenty-one metres — only two half-height supporting piers were used. The roofing, outlined by a resolute concatenation of powerful cross arches and vaulting cells, covers two thirds of the total space in the room. The very sober decoration involves only the lower part; a low stone bench runs right around the perimeter of the hall. The division of the hall into two identical spaces is reflected and emphasised in the special lighting effects, which are coherently obtained by means of small zenithal openings in the centre of the roof, defined by the springs of four arches and on the summit of the pyramidal, eight-gore dome that crowns the internal space of each volume.

The Haghatzrin buildings, structured as they are with cross arches (the refectory), arches supported by four free-standing piers in the centre (the *zhamatun*) or in the typology of the domed hall (the churches), express a process that may be defined as the «free revival of form» (R. Bonelli), achieved by means of a consequent and continuous, creative and formal reserve and by integrating the paleochristian heritage and enriching itself with new concepts, revives the artistic language and partially defines the architectural culture of Armenia between the 9th and the 13th centuries. The account of the historian Tovmas Artzruni dealing with the construction in the palace of the Artzruni at Aght'amar of a hall 20,8 metres long by 20,8 metres wide by 20,8 metres high — that is, in a ratio of 1:1:1 — and covered with arches that the historian defines as «flying», becomes of great importance here, because it involves the construction, in the 10th century, of a solid structure, probably similar to the cross arches (I. A. Orbeli). The trail of methodical experiments, this structure, which is unknown in Transcaucasian countries, is developed rationally in the late middle ages to result in a certain number of buildings, used for various purposes, covered with cross arches that can be defined as follows: the arches run parallel to the precinct walls and may be single («horomosi vank») or double («khorakert», St. Bart'oghimeos' at Zap, Gandzasar, Mshkavank', Deghdzut, St. Arak'elots'); the arches are laid out diagonally and set in position in the corners («horamir», St. Arak'elots' in Ani) or in the centre of the precinct wall (the Sanahin library).

The typology of «flying» arches that we have described here concerns covered, unitary spaces complete in themselves. The unitary nature of the volume allows it to be laid out in series and, in Armenian architecture, leads to creation by aggregation, to a dynamic arrangement that is defined by repeating the basic volume set out horizontally along the directional axis, as in the cases of the refectories of Haghatzrin and Harbat and the garb of the church of St. Arak'elots' in Ani. In other buildings, the «flying» arches develop vertically, with a pyramidal organization realized by repetition of the basic element that tends to close in towards the top, as can be seen at Haghatz, in the so-called Hamazasp building.

These unitary forms, pure and accomplished, arranged in an associative system, create an internal space that is organized by the repetition of identical values laid out with proportional and dynamic ratios that combine to found, with mathematical rigour, the idea of space constructed with the idea of pure space.

In the middle ages, patrons of ecclesiastical constructions depended upon the decisions of the monastic authorities. In peace as in war, the monasteries were protected by members of the nobility and, as spiritual and cultural centres, enjoyed a privileged position in the face of the temporal authorities. And it is precisely in the monastery and not the Harbat and the tombstone that the architectural structure flourishes and co-operation between architect and patron became the rule. These

delle pietre tombali si legge «re Smbat», le altre iscrizioni sono illeggibili. Sul sagrato della cappella esistono altre pietre tombali, che si pensa siano le sepolture dei re Kiurikian. La biabsidalità è una delle caratteristiche delle cappelle funerarie, ogni abside individua la sepoltura di uno dei componenti della famiglia. Nel caso della tomba reale di Haghatzrin, in quella della tomba detta Harut'un di Sanahin, le absidi sono accostate e comprese in un unico vano. Altro esempio di cappella biabsidata è quella del monastero S. Sion a Herher. In altri casi le cappelle sono monoabsidate e isolate, e la pietra tombale è simboleggiata da un *khatchkar*, posto sull'edicola, come si nota nel gruppo di cappelle funerarie accostate nel monastero di Haghatz.

Per completare la descrizione degli edifici di Haghatzrin, rivolgiamo la nostra attenzione al refettorio. Questo edificio, che sorge isolato a occidente del complesso monastico di Haghatzrin e a ridosso della collina, cui si appoggia coi lati nord ed est, presenta un volume unico parallelepipedo ed è coperto con tetto a quattro falde. Dal colmo del tetto emergono due lanternini, in corrispondenza delle aperture zenitali interne. Secondo l'iscrizione dell'ingresso sud, l'edificio è stato inaugurato nel 1248. L'architetto è Minas, il quale, contrariamente all'usanza medievale di firmare la propria opera con sigle e lettere, ha inciso per intero il suo nome. Collaboratori di Minas sono Muses e soprattutto Grigores vardapet. Secondo il Gandzaketsi, il committente è stato l'abate Hovhannes Armanetsi, il benefattore un certo Kutas.

L'importanza strutturale e architettonica di questo edificio risiede nell'interno, potentemente strutturato con archi incrociati in pietra da taglio, atti a garantire la stabilità dell'edificio, concluso nel corpo della muratura continua. Ciascun arco, parte del dispositivo statico-strutturale, poggia su semicolonne a parete e su due pilastri quadrangolari liberi al centro del vano, che spartiscono l'aula, senza interrompere la continuità spaziale interna, in due zone quadrangolari organizzate in modo identico. Per coprire uno spazio così vasto (m. 9 x 21) sono stati utilizzati solo due pilastri liberi d'appoggio. La copertura, ordita con una salda concatenazione di poderosi archi incrociati e vele, cerchia per 2/3 lo spazio complessivo dell'aula. La decorazione, molto sobria, interessa solo la zona ad altezza d'uomo; un sedile continuo corre lungo il perimetro del vano. La suddivisione dell'edificio in due partizioni uguali si rivela e si accentua nelle condizioni di luce particolare, ottenuta con coerenza, grazie ad aperture zenitali di ridotte dimensioni, applicate nello spazio centrale di copertura, definito dall'incrocio dei quattro archi, e sulla sommità della cupola di forma piramidale a otto spicchi, che corona lo spazio interno di ciascun volume.

Gli edifici di Haghatzrin, strutturati con archi incrociati (refettorio), con archi poggianti su quattro pilastri liberi al centro (*zhamatun*), o nella tipologia della sala cupolata (chiese), risultano essere l'espressione d'un processo definibile «libera rinascita della forma» (R. Bonelli), raggiunta attraverso una ricerca formale e costruttiva conseguente e continua, che, integrando l'eredità paleocristiana e arricchendosi di nuovi concetti, rinnova il linguaggio artistico e definisce in parte la cultura architettonica armena tra i secoli IX e XIII. La testimonianza dello storico Tovmas Artzruni, riguardante la costruzione, nel palazzo degli Artzruni ad Aght'amar, di una sala di m. 20,8 x 20,8, alta m. 20,8, cioè nel rapporto 1 x 1 x 1, coperta con archi definiti dallo storico «volanti», assume rilievo, perché suggerisce la realizzazione, nel X secolo, di una struttura ardita, probabilmente simile agli archi incrociati (I. A. Orbeli). Frutto di esperienze condotte in modo sistematico, questa struttura, sconosciuta nei paesi transcaucasici, viene, nel tardo medioevo, sviluppata razionalmente, per dar luogo a un certo numero di edifici, di varia destinazione, coperti con archi incrociati definibili come segue: gli archi coronano paralleli alle pareti d'ambito e possono essere semplici («horomosi vank»), oppure doppi («khorakert», St. Bart'oghimeos di Zap, Gandzasar, Mshkavank', Deghdzut, St. Arak'elots'); gli archi sono posti in diagonale e impostati agli angoli («horamir», St. Arak'elots di Ani), oppure al centro della parete d'ambito (biblioteca di Sanahin).

La tipologia di coperture ad archi «volanti», sopra accennata, riguarda spazi unitari conclusi e completi in sé. Il volume unitario permette una disposizione in serie dello stesso e dà luogo, nell'architettura armena, alla creazione per aggregazione a un ordinamento dinamico, definito per iterazione del volume fondamentale, disposto in orizzontale lungo l'asse direzionale, come nel caso dei refettori di Haghatzrin e Haghatz e del garb' della chiesa S. Arak'elots di Ani. In altri edifici lo sviluppo degli archi «volanti» è in verticale, con un'organizzazione piramidale realizzata per iterazione dell'elemento fondamentale, tendente verso l'alto, come si nota ad Haghatz, nell'edificio detto di Hamazasp.

Queste forme unitarie, limpide e compiute, poste in sistema aggregativo, creano uno spazio interno, organizzato per ripetizioni di valori identici, posti in rapporti proporzionali e dinamici, che giungono a fondere, con rigore matematico, l'idea dello spazio costruito con l'idea dello spazio puro.

Nel Medioevo, le committenze per l'esecuzione delle opere ecclesiastiche facevano capo alle decisioni delle autorità monastiche. I monasteri, in pace e in guerra, erano protetti dai membri della nobiltà e godevano, come centri spirituali e culturali, di una posizione prioritaria di fronte alle autorità temporali. Ed è proprio nell'ambito monastico, oltre che in quello cittadino, che fiorirono le scuole d'arte e di architettura, e prese forma la collaborazione fra architetto e committente. Queste due figure, come nel caso di Mkhit'ar Gosh, fondatore di Nor



## 2. Il monastero visto da nord. The monastery seen from the north.

Getik, e l'architetto Mkhit'ar Hius, sovente, appartenevano alla stessa comunità. Nel Medioevo *vardapet* o *vardpet* era il titolo attribuito all'architetto o allo scultore. Con lo stesso termine vengono chiamati i monaci e i dottori. L'identificazione tra artefice e persona ordinata alle cose sacre è di origine pagana. Nello spirito di questa tradizione proseguì in età cristiana la collaborazione tra Chiesa e architetti, e in tale cerchia vennero create o riprese ed elaborate strutture e tipi architettonici. Soltanto il diritto di fondazione di nuovi edifici di culto rimase di pertinenza della Chiesa.

Uno dei canoni della Chiesa armena prescrive: «Solo il vescovo può effettuare la fondazione della Chiesa, con spirito di rettitudine, oppure il prelado, oppure il *peretut* (ordinario) per ordine del vescovo. Se qualcuno oserà [costruire] senza [l'ordine] del vescovo o del prelado, si ordina di demolire [l'edificio] fino dalle fondamenta». Una seconda disposizione ecclesiastica, detta *Canone di fondazione della Santa Chiesa*, dell'VIII secolo, porta il nome del Kat'olikos Hovhannes Mandakuni. Riporta, in forma abbreviata e tradotto liberamente, il testo del canone: «L'ordine venerabile dei sacerdoti, raccolto intorno al vescovo, va sul luogo prescelto... fa portare e disporre sul terreno dodici pietre tagliate su misura, non levigate né squadrate... Poi fa inserire una pietra nelle fondamenta della chiesa e all'interno del bema, altre pietre vengono poste ai quattro angoli... Viene ordinato all'architetto di rilevare il terreno e segnare, sul luogo e secondo la volontà del committente, i limiti dell'opera da edificare... Poi il vescovo prende in mano la zappa e fissa sul terreno il perimetro dell'edificio; ordina agli operai di porre, delle dodici pietre, tre all'angolo est, tre all'angolo ovest, tre all'angolo sud, tre all'angolo nord del *khoran*, e indica il luogo dove sorseggerà l'altare». Canti liturgici, salmi e unzione delle pietre accompagnano le diverse fasi della solenne cerimonia di fondazione della chiesa. Le dodici pietre poste ai quattro angoli simboleggiano i dodici Apostoli che sostengono la Chiesa.

Come si può notare, il canone di fondazione riprende il modello della Gerusalemme celeste descritto da S. Giovanni nell'*Apocalisse*. Ecco il passo di S. Giovanni: «E mi portò in spirito sopra un monte grande e sublime, e mi fece vedere la città santa, Gerusalemme... E aveva un muro di cinta grande e alto, con dodici porte; e alle porte erano dodici angeli... A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte, a occidente tre porte. E il muro aveva dodici basamenti e in essi dodici nomi dei dodici Apostoli dell'Agnello». Le dodici pietre di fondazione della «Città di Dio» corrispondono alle dodici pietre di fondazione per innalzare la chiesa descritte dal canone armeno. L'edificio chiesa considerata casa di Dio viene identificata con la matrice delle strutture centralizzate.

Il canone di fondazione non si riferisce al tracciato completo dell'edificio, ma si limita a definire la parte centrale e il bema. Nell'armeno classico i due spazi vengono indicati col termine *khoran*, forse perché nella liturgia costituiscono i due spazi fondamentali dell'edificio e materializzano il concetto stesso della chiesa. Già nella visione di S. Grigor Lusavoritch, riportata da Agat'angehos (V sec.), la forma ideale della chiesa viene definita da quattro colonne collegate da archi che delimitano lo spazio centrale coronato a cupola: è il «baldacchino», matrice delle strutture centralizzate. Il canone di fondazione riprende lo stesso concetto, aggiungendovi il bema. Sarà poi compito dell'architetto, partendo dalla stessa matrice e seguendo la *ratio* strutturale e architettonica, definire l'aspetto ultimo dell'edificio.

Il canone di fondazione chiarisce inoltre la posizione specifica dei principali contraenti: il vescovo, il committente e l'architetto. Tale differenziazione, gerarchicamente ordinata secondo la funzione di ciascuno e la posizione sociale, trova, nell'VIII secolo, la sua conferma canonica, comprovata dalle epigrafi incise sulle pareti delle chiese. In queste iscrizioni si nota l'abitudine, già affermata nel VII secolo, di far firmare l'opera all'artefice, per esempio T'odosak, Yohan e, per il caso di Haghartzin, Minas, Grigor e Muses.

Il personaggio principale è sempre il committente: un re, un principe; nelle grandi città, un borghese ricco. La sua effigie in pietra, raffigurata in posizione di donatore, è scolpita talvolta sul timpano di ingresso alla chiesa (Mren), oppure sulla facciata orientale, in alto, sotto il timpano (Dadivank) o sul tamburo (Gandzasar), in rari casi sul fusto di una colonna del lanternino, come ad Amaghu Noravank'.

Nel caso di Haghartzin, il bassorilievo è posto sopra la finestra e al centro della facciata est della chiesa di S. Astvatzatin. Le figure scolpite rappresentano due vescovi stanti, tra i quali è il modellino della chiesa, sopra la cui cuspide sta una colomba, simbolo dello Spirito Santo. Ai fianchi delle figure e verso l'esterno sono i due pastori. Con questo bassorilievo si è voluto simboleggiare, a parer mio, l'accordo avvenuto tra la Chiesa armena e la Chiesa georgiana. Questa raffigurazione va intesa nel senso di un simbolismo morale e filosofico, concepito nello spirito ecumenico di universalità della Chiesa, diffusosi, nel tardo Medioevo, in diverse comunità monastiche dei due Paesi.

two figures, as in the case of Mkhit'ar Gosh, the founder of Nor Getik, and the architect Mkhit'ar Hius, often belonged to the same community. In the middle ages, *vardapet* or *vardpet* was the title attributed to the architect or the sculptor. And the monks and scholars were given the same title. Identification between artificer and person ordained to religious matters is of pagan origin. In the spirit of this tradition, co-operation between Church and architects continued into the Christian era and within this ambit, elaborate structures and architectural types were created and revived. Only the right to actually found new buildings for worship remained the exclusive competence of the Church. One of the canons of the Armenian Church prescribes as follows: «Only the bishop may found a Church, with a spirit of rectitude, or the prelate, or the *peretut* (ordinary) by order of the bishop. Should anyone ever dare [to build] without [the order] of the bishop or of the prelate, [the building] shall be demolished down to its foundations». A second ecclesiastical disposition called the «Canon of Foundation of the Holy Church», of the 8th century, bears the name of the Kat'olikos Hovhannes Mandakuni. The following is an abbreviated, freely translated version of the text: «The venerable order of priests, gathered around the bishop, goes to the chosen place... they have twelve stones cut to measure brought to the place and laid on the ground, the stones are neither dressed nor squared up... a stone is then placed in the foundations of the church and inside the presbytery, other stones are placed at the four corners... the architect is ordered to survey the ground and to mark the limits of the edifice to be built, on the place and according to the will of the patron... Then, the bishop takes the hoe and marks the perimeter of the building on the ground, he orders the workers to place the twelve stones in position... three at the eastern corner, three at the west corner, three at the south corner, three at the north corner of the *khoran* and he indicates the place where the altar will rise». Chants, psalms and the anointing of the stones follows the various stages of the solemn foundation of a church. The twelve stones laid at the four corners symbolize the twelve apostles that uphold the Church. Incidentally, the canon of foundation repeats the ideal model of the heavenly Jerusalem described by St. John in the «Apocalypse». Here is the passage from St. John: «And he took me in my spirit on a great, sublime mountain and showed me the Holy City, Jerusalem... It had large, high walls and twelve gates, there were twelve angels at the gates... To the east, three gates, to the north, three gates, to the south, three gates, to the west, three gates. And the walls had twelve foundations and on them were the twelve names of the twelve Apostles of the Holy Lamb of God». The twelve foundation stones of the «City of God» correspond to the twelve foundation stones for erecting the church mentioned in the Armenian canon. The church building considered as the House of God is identified with the matrix of the centralized structures.

The canon of foundation does not deal with the entire layout of the building, but merely defines the central part and the presbytery. In classical Armenian, the two spaces are given the term *khoran*, perhaps because in liturgy these are the two fundamental spaces of the building and represent the very concept of the church as a solid realization. In the eyes of St. Grigor Lusavoritch, as reported by Agat'angehos (5th century), the ideal form of the church is defined by four columns connected by arches that delimit the central space crowned with a dome: this is the «baldachin», the matrix of a centralized structure. The canon of foundation repeats the same concept and adds the presbytery. It is then the task of the architect to take that matrix and follow the structural and architectural *ratio* to elaborate the final aspect of the building.

The canon of foundation also clarifies the specific position of the main parties involved: the bishop, the patron and the architect. This differentiation, hierarchically ordained according to the function of each and his social standing, has canonical confirmation in the 8th century, as shown by the inscriptions on certain church walls. In these inscriptions, one notes the already well established habit, in the 7th century, of having the artificer sign the work, T'odosak and Yohan, for example, or in the case of Haghartzin, Minas, Grigores and Muses.

The patron is always of the same character: a king, a prince or, in the large towns, a rich member of the community. His effigy in stone, portrayed as a donor, is often sculpted on the church entrance tympanum (Mren), or on the eastern façade, high up above the tympanum (Dadivank) or again on the drum (Gandzasar) and in rare cases on the shaft of a clerestory column, as at Amaghu Noravank'.

In the case of Haghartzin, the bas-relief can be seen above the window in the centre of the eastern façade of the Church of St. Astvatzatin. The figures depicted represent two standing bishops, between whom is a model of the church, above the cusp of which is a dove, the symbol of the Holy Spirit. At the sides of the figures and on the outside are the two crosses. The aim of this representation, in my opinion, is to symbolise the understanding that had been established between the Armenian Church and the Georgian Church. It is a moral and philosophical symbolism, conceived in the ecumenical spirit of the universality of the Church that spread during the middle ages throughout various monastic communities in the two countries.





# Haghartzin e la tradizione

## Haghartzin and tradition

a cura di / by Armen Manoukian

«Ciò che la tua mente non è capace di riconoscere muovendo da indagini profonde dell'anima, invano lo cercherai frugando pergamene e segni incisi sul bronzo e sulla pietra».

Goethe

Potessimo sorvolare a volo d'uccello l'intero territorio dell'Armenia storica, scopriremmo finalmente il vero volto e l'anima di questa terra: uno scenario straordinariamente variegato che si tinge di colori diversissimi, dalle nere colate dei basalti agli ocri sfumati dei tufi, dal verde cupo delle macchie ai blu intensi dei laghi, un altipiano dolce e forte a un tempo che si contrae e si distende sino a riassumersi nel suo culmine più significativo: l'Ararat, biblico approdo dell'arca.

Ebbene, sulle rive di questo mare di terra e di pietra, dove più volte si è tentato invano di portare alla luce il relitto dell'arca, affiorano ben altri relitti di straordinaria eloquenza. Sono organismi simili a cristalli di pietra, a volte perfettamente riconoscibili, altre volte più sapientemente nascosti, quasi fossero escrescenze della stessa natura. Si tratta dei reperti storici dell'architettura armena: chiese, conventi, *khatchk'ar* (croci di pietra). Osservandoli da vicino su questo tormentato litorale, ci si offrono come rare e preziose conchiglie, depositate in un tempo privilegiato come da una immane ondata che, ritirandosi, le avesse poi abbandonate lì, cariche di stupore (prima che destinate a stupire), sottratte ormai per sempre al loro habitat naturale e come svuotate della loro stessa vita: gusci vuoti, calchi di una realtà irrimediabilmente perduta. C'è un passo della Sacra Scrittura (libro di Ezechiele, cap. 37, vv. 1-7) che — a parte il suo senso letterale e il significato a questo connesso — può essere qui utilmente evocato: «Jahvé fu sopra di me, mi portò fuori in ispirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Quindi mi fece passare tutt'intorno ad esse ed ecco erano davvero in grandissimo numero, sulla superficie della valle, del tutto inaridite e mi domandò: figlio dell'uomo, possono rivivere queste ossa? Risposi: tu lo sai Jahvé. Mi disse allora: profetizza a queste ossa e di loro: ossa inaridite, udite la parola di Jahvé. Così dice il Signore: io mando in voi un soffio e rivivrete. Su di voi porrò i nervi, farò crescere la carne, vi coprirò con la pelle, porrò infine in voi un soffio e tornerete in vita».

Applicando metaforicamente l'immagine, si può dire che il senso di queste pietre e non solo il senso, ma la straordinaria attualità di un riavvicinamento ad esse, sta appunto nel saperle e volerle ritrovare ancora un soffio vitale che faccia risuonare, in esse e in noi, armonie spente o sopite.

«What your mind is not able to recognize by proceeding from the deep searching of the mind, vainly will you attempt to seek it by perusing manuscripts and signs engraved upon bronze and stone».

Goethe

If we could fly like birds over the whole of historical Armenia, we would finally discover the true face and soul of the land: an extraordinarily varied stage-setting tinted with the most diverse colours, from the flowing blacks of basalt to the mellow ochres of tufa, from the dull green of the underbrush to the deep blues of the lakes, a soft and yet strong tableland that contracts and expands, winding itself up in its most significant summit: Mount Ararat, the biblical landing-place of the Ark.

Well, on the shores of this sea of soil and stone, where several vain attempts have been made to bring the wreck of the Ark back into the light of day, there stand quite different wrecks of extraordinary eloquence. They are like stone crystals, sometimes perfectly recognizable, sometimes wisely hidden, almost as if they were excrescences of nature itself. They are the historical remnants of Armenian architecture: churches, monasteries, *khatchk'ars* (stone crosses). As we look at them from close to on this tormented coastline, they offer themselves to our eyes like rare, precious shells, laid there in some privileged time by an appalling wave which, as it drew back, left them there, abandoned, charged with wonder (rather than destined to amaze), now snatched for ever from their natural habitat, as if emptied of their very life: empty shells, plaster casts of an irremediably lost reality. There is a passage in the Holy Scriptures (Ezekiel 37, 1-7) which, apart from its literal meaning and theological significance, can well be quoted here: «The hand of the Lord was upon me, and carried me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley, which was full of bones, and caused me to pass them round about, and behold, there were very many in the open valley, and so, they were very dry. And He said unto me: Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, Thou knowest. Again He said unto me: Prophesy upon these bones and say unto them: O ye bones, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God unto these bones: Behold I will cause breath to enter into you and ye shall live, and I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin and I will put breath into you, and ye shall live. When we apply the image metaphorically it can be said that the sense of these stones, and not only their sense but also the extraordinary

Sorprende peraltro constatare che, da Toromanian a Strzygowski, su su sino ai giorni nostri, pur con indubbi meriti e acute intuizioni, la metodologia adottata nell'approccio a queste realtà sia sempre stata prevalentemente invece quella di rilevare, documentare, disquisire sottilmente circa le tipologie e le datazioni, restando quasi del tutto assente lo sforzo per riconoscerne la vera pregnanza e le qualità più sottili. Si è, in altre parole, ancora una volta ripetuta la sottile confusione tra musica e strumento che la produce, arrivando così a sapere tutto o quasi tutto dello strumento, analizzato in ogni particolare, sino a identificarlo poi con la musica da esso diffusa, che è, chiaramente, ben altra cosa.

Tutto ciò del resto non meraviglia, atteso che, come dice Burckhardt: «Mentre la scienza empirica moderna considera anzitutto l'aspetto quantitativo delle cose, distaccandolo, nella misura del possibile, da tutte le sue connotazioni qualitative, la scienza tradizionale contempla le qualità, indipendentemente dalle concatenazioni quantitative. Il mondo è come un tessuto fatto di un ordito e di una trama: i fili della trama, normalmente orizzontali, simboleggiano qui la *materia*, o anche, in modo più immediato, le relazioni causali razionalmente controllabili e quantitativamente definite, laddove i fili verticali dell'ordito corrispondono alle essenze qualitative delle cose. La scienza e l'arte dell'età moderna si sviluppano nell'orizzontale della "trama" materiale; la scienza e l'arte del medioevo si riferiscono invece alla verticale dell'ordito trascendente».

Smarrito allora l'ordito metafisico sotteso da queste realtà, resta inevitabilmente impedita anche ogni autentica lettura dell'espressione architettonica con il simultaneo rinnegamento o travisamento della tradizione che opera come lievito e fermento dentro queste pietre.

Ma se viene soppresso o congelato il flusso della tradizione, quale senso avrà mai lo studio e la documentazione del passato?

#### La costruzione dello spazio sacro

Risaliamo all'origine di questi organismi, alla fase aurorale assai estesa nei secoli, quando viene varato questa sorta di coro a più voci che sono le chiese e i monasteri dell'Armenia storica. Tutta la multiforme fioritura, dalle prime espressioni dei secoli IV, V, VI, sino ai più articolati complessi dei secoli X, XI, XII, hanno come programma quello di tradurre l'infinito trascendente in termini umani. L'obiettivo è edificare la «casa di Dio», la «porta dei cieli» (Gn 28, 17). «Il tempio offre l'immagine plastica di un "cielo" misterioso, quello del Regno, e rivolge a tutti gli uomini l'appello pressante a divenire "pietre vive" del tempio cosmico, dove

topicality of a fresh approach to them, lies in wanting and still being able to find a breath of life in them that can make dead or dormant harmonies resound in them and also in us.

It is somewhat surprising to note that the methods adopted in the approach to these realities — from Toromanian to Strzygowski and down to our days, with all their acknowledged merits and poignant intuition — have always consisted in surveying, documenting and making subtle disquisitions about typologies and datings, whereas there has never been any effort made to recognize their real meaningfulness and finer qualities. In other words, one has yet again made the sad confusion between music and the instrument that produces it, so that in the end, you know all about the instrument, analysed in every detail, to such a point that you identify it with the music it makes; and the music is, of course, quite a different thing.

But all this is not really so surprising since, as Burckhardt put it, «while present-day empirical science tends to consider first and foremost the quantitative aspects of things, detaching them as far as possible from all their qualitative connotations, traditional science contemplates the qualities, independently of quantitative concatenations. The world is like a fabric, made of a web and a warp: the threads of the warp, normally horizontal, symbolize *matter* or even, in a more immediate mode, rationally verifiable and quantitatively defined causal relationships, whereas the vertical threads of the web correspond to the *qualitative essences* of things. The science and art of the modern era develop horizontally, in a material "warp"; the science and art of the Middle Ages, on the other hand, refer to the vertical, to the transcendent "web"».

Now that the metaphysical «web» tinged by these realities has gone astray, along with it has gone every possibility of an authentic interpretation of architectural expression, and we are left with the disavowal or distortion of tradition, which acts like a yeast inside these stones. But if the flow of tradition is suppressed or frozen, why on earth should we bother to study and document the past?

#### The construction of sacred spaces

Let us go back to the origins of these stones, to the auroral stage stretching through the centuries, when this sort of many-voiced choir of churches and monasteries of historical Armenia first began to appear and perform. The whole aim underlying the multiform efflorescence —



### 3. Chiesa S. Astvatzatin nel suo ambiente naturale. The Church of St. Astvatzatin in her natural setting.

tutto ciò che respira canta la lode di Dio» (Evdokimov). Qui Dio rinnova il mistero della sua incarnazione: si fa carne perché l'uomo possa divinizzare tutta la sua vita, comprese le dimensioni materiali. Si instaura così un duplice serrato dinamismo discendente e ascendente: lo spirito entra in qualche modo nella materia, e la materia acquista valori spirituali.

«Il tempio è un frammento di eternità che predica, con la sua presenza, e invita a una metafora radicale... Pertanto lo spettatore che vi si accosti può esaminare le sue diverse parti, determinare la sua architettura, dare un giudizio sul suo valore artistico, ma sarà sempre per lui un libro chiuso. Affinché ogni pietra, ogni forma cominci a parlare, affinché tutto diventi un canto, una liturgia, bisogna cogliere la sua vita misteriosa, il suo disegno e il principio stesso del suo spazio organizzato che lo differenzia dall'ambiente circostante. Il rituale della consacrazione di una chiesa esprime assai eloquentemente questa costruzione dello spazio sacro. Esso ritaglia una certa superficie, la separa dallo spazio profano, la purifica e invoca la discesa dello Spirito Santo, che trasforma un luogo qualsiasi in luogo specifico della teofania, in monte sacro, in centro cosmico» (Evdokimov).

Tutto ruota attorno al centro dell'altare, che è figura del Cristo, mentre la chiesa ricalca nella sua struttura la forma e la genesi dell'universo.

Il rito dell'orientazione fonde il cerchio solare con il quadrato fondamentale, degli assi terrestri sino alla più complessa integrazione volumetrica tra quadrato di base ed elementi sferici, in un orizzonte costantemente penetrato dalla realtà misteriosa del sacrificio di Cristo, sintetizzato nella sigla simbolica della croce, che mai resta cifra decorativa. Essa marca le pietre di questa architettura dall'interno, orientandole tutte in una sorta di campo di gravitazione spirituale, operando la riconciliazione tra ciò che è sensibile e la realtà profonda, insondabile, non misurabile. La forza della tradizione dà poi spessore a questo luogo che non basta assolutamente «vedere», ma che occorre interiorizzare ascoltando la voce divina scandita dalla liturgia. La tensione che sorregge questi spazi, tutti tesi verso oriente e verso l'alto, dai tracciati di base sino alle cuspidi delle cupole, testimonia una coerenza costruttiva che ha il suo fondamento primario nell'orientamento del cuore che attende il ritorno del Signore «non con cattiva coscienza e con irritazione, non con inganno e astuzia, non con frode e malafede, non con dubbio e poca fede; ma con condotta retta, con la mente pura, con un solo cuore, con fede perfetta, colmi di amore e con il proposito di buone opere. Restiamo in preghiera davanti al Santo altare di Dio affinché possiamo trovare la grazia della misericordia nel giorno dell'apparizione e della seconda venuta di nostro Signore Gesù Cristo» (dalla liturgia eucaristica armena).

C'è dunque accordo perfetto tra le scelte spaziali e la rete dei vissuti, tra gesti e significati.

#### Haghartzin

Riferiamoci ora in particolare ad Haghartzin, che tra questi episodi è esempio particolarmente significativo. È indispensabile approdarvi nel silenzio, attraverso i sentieri del bosco, sforzandosi di cancellare ogni residuo degli stereotipi già impressi nella memoria. Risalire a piedi la montagna dispone meglio alla scoperta, perché il disagio fa assaporare il cielo, che è proprio ciò che quest'architettura svela: il cielo contemplato dal basso, entro un bosco che filtra magicamente la luce intermittenza.

E qui d'improvviso e come d'incanto, ci si offre questa preziosa gemma con il contrappunto delle cupole emergenti. Ma il sapiente gioco del suo tracciato e delle sue articolazioni spaziali, e la ricchezza e la semplicità a un tempo dei suoi volumi come svuotati dall'alto, la forza delicata della sua composizione, non dice ancora nulla: occorre andare oltre e più dentro, spingersi nel cuore, al centro (non geometrico) di questi episodi.

Emerge allora la chiara coscienza che questo evento appartiene alla storia dell'architettura soltanto in linea riflessa: sotto le volte delle cupole raggianti verso l'alto, sotto questo cielo di pietra, rivolti verso le absidi che racchiudono l'altare, si coglie l'eco della liturgia che canta il «mistero profondo, insondabile, senza inizio...». Qui, all'interno del sacrificio eucaristico che ha inaugurato questi spazi, è scaturita e continua a sgorgare quell'energia spirituale cui vanno imputate queste forme. Qui il tempo svanisce davvero e si apre all'eterno senza principio né fine.

Il vero codice genetico di Haghartzin è dunque altrove: il pensiero simbolico e la vita liturgica sono gli artefici di questa manifestazione, mentre l'espressione architettonica altro non è che l'amplificazione sonora e visiva dell'epifania divina che avviene sugli altari. Haghartzin, nel suo assieme e in ogni singolo frammento, è dunque tabernacolo della presenza di Dio.

from the first examples of the 4th, 5th and 6th centuries to the more articulated complexes of the 10th, 11th and 12th centuries — was to translate transcendent infinity into human terms. The objective was to build the «house of God», the «gates of heaven» (Genesis 28, 17). «The temple offers the plastic image of a mysterious «heaven», that of the Kingdom, and addresses to all men the urgent appeal that they become the «living stones» of the cosmic temple in which everything that breathes sings the praise of the Lord» (Evdokimov). Here, God revises the mystery of His incarnation: He makes Himself flesh so that man may exalt all His life, including His material dimensions. So there begins a consistent, dual dynamism, descendant and ascendant: the spirit somehow enters matter, and matter acquires spiritual values. «The temple is a fragment of eternity that preaches with its presence and invites one to radical metanoia... So the spectator who draws near may examine its various parts, define its architecture, pass judgement on its artistic value, but the temple will always be a closed book to him. For every stone, every form to begin to speak, for everything to become one chorus, a liturgy, one has to grasp the meaning of its mysterious life, of its design and of the very principle of its organized space that makes it different from the surrounding environment. The ritual of the consecration of a church very eloquently expresses this construction of sacred spaces. It cuts through a certain surface, separates it from profane space, purifies it and invokes the descent of the Holy Spirit that transforms any place into a special place for theophany, into a Holy Mount, into a cosmic centre... Everything revolves around the centre of the altar, which is the figure of Christ, while the church faithfully reflects the shape and genesis of the universe in its structure.

The rite of orientation leads the circle of the sun with the basic squares of earthly axes until one has the most complex volumetric integration between basic square and spherical elements in a horizon that is constantly penetrated by the sacrifice of Christ synthesized in the symbol of the cross, which is never a simply decorative cipher. It marks the stones of this architecture from the inside, orienting them all in a kind of field of spiritual gravity, reconciling what can be sensed with profound, unfathomable, unmeasurable reality. Then, the force of tradition gives thickness and density to the place, which it is absolutely useless to «look at»: you have to interiorize it by listening to the divine, articulated voice of the liturgy. The very tension that upholds these spaces, all tending towards the east and upwards, from the base layouts to the cusps of the domes, bears witness to a constructive coherence whose primary foundation lies in the orientation of the heart that awaits the return of the Lord «not with bad conscience and with irreverence, not with cheating and cunning, not with fraud and bad faith, not with doubt and little faith, but with upright conduct, with a pure mind, with a single heart, with perfect faith, overflowing with love and with the determination to do good. Let us stand in prayer before the Holy Altar of God until we are able to find the grace of compassion on the day of the appearance and of the second coming of our Lord Jesus Christ» (from the Armenian Eucharistic Liturgy). So there is perfect harmony between spatial decisions and the meshwork of experiences, between gestures and meanings.

#### Haghartzin

Now let us turn our attention to Haghartzin in particular, for among these stones, it is a particularly meaningful instance. It is essential to approach it in silence along the woodland paths; it is essential to make every effort to remove any residue of stereotypes already impressed in the memory. Walking up the mountain-side disposes one better to discovery, for some discomfort makes one savour the sky, which is exactly what this architecture reveals: the sky contemplated from below, from inside a wood that magically filters intermittent light. Here, we are suddenly, as if by some spiritual offering, in the heart, the counterpoint of emerging domes. But the mastery play of its layout, of its spatial articulations, the wealth and simplicity of its volumes, seemingly hollowed out from above, and the delicate force of its composition say nothing yet: we have to go a little further, inside, into the heart, into the centre (but not the geometrical one) of these stones. We then become fully conscious of the fact that this place belongs to the history of architecture only by reflection: beneath the vaults of the domes, reaching splendidly upwards, beneath this sky of stone, as we turn towards the apses that envelop the altar, we catch the echo of the liturgy that chants the «deep, unfathomable, beginningless mystery...». Here, within the eucharistic sacrifice that inaugurated these spaces was triggered off and continues to pour forth that spiritual energy that these forms are attributed to. Here, time fades indeed and opens to beginningless, endless eternity.

So the true genetical code of Haghartzin lies elsewhere: symbolic







È luogo per contemplare Dio. Non fa meraviglia allora che la sua stessa «forma» cristallina sia modellata esattamente come un tabernacolo, con perfetta coerenza e consapevolezza. Haghartzin non è prodotto della fantasia degli artisti costruttori, è il risultato di una vera e propria sapienza teologica, di leggi universali, oggettive, in grado di dare uno spazio al sacrificio divino che si compie. È dunque la liturgia con le sue leggi che determina l'ordine strutturale e che è responsabile della complessa declinazione degli spazi, dell'orientamento, della legatura, non già all'ambiente, come spesso si crede, bensì al cosmo intero. E lei che tesse la maglia di questo inserimento davvero «organico» che fa entrare la terra in risonanza con il cielo.

Qui non si distingue più il pieno e il vuoto, il dentro e il fuori, il cielo e la terra: tutto è straordinariamente trasfigurato quasi come nella luce del Tabor. È la stessa luce ineffabile delle icone che opera qui in chiave architettonica togliendo peso alle pietre. E «in questi superamenti della realtà empirica operati dal sacro, l'uomo ritrova parzialmente il suo destino originario e si dirige verso il suo compimento» (Evdokimov).

### La tradizione sommersa

Ma la vena feconda che ci ha donato questa e altre gemme che costellano tutto il territorio dell'Armenia storica ha un termine. È un decadimento sottile che si stempera nell'arco di diversi secoli travagliati e che si può ritenere concluso nell'Ottocento. Allora l'orizzonte spirituale si offusca definitivamente, scadono prima i vissuti e quindi i significati, pur se questi mai svaniranno del tutto, perché la materia lascia sempre filtrare la luce dello spirito, anche quando il simbolo è ormai incrinato. Queste architetture continuano in effetti a essere tramiti di una cultura che, nel suo etimo originario, si identifica e si esprime nel culto, ma l'affievolirsi della corrente interiore determina lo spegnersi dello slancio creativo. Le due sfere, prima intimamente unite, del visibile e dell'invisibile, del temporale e dell'eterno, del terrestre e del divino, si avviano a separarsi, con un chiaro riflesso nella sclerosi delle forme che perdono oramai la loro vibrazione originaria. Sopravvive certamente la continuità d'uso di questi spazi irrigiditi ora nel loro formalismo, sino a divenire stereotipi costantemente richiamati e citati dalla tradizione orale e scritta, specie negli anni della diaspora, quando la rottura dei legami con la terra d'origine provoca in ogni armeno una lacerante sofferenza. Chi li coglie in modo ancora genuino è probabilmente solo chi ancora ne fruisce all'interno del culto, chi cioè fa risuonare in essi lo spirito di Dio. Ancor oggi sulle rovine dei monumenti non è difficile vedere qualche vecchio credente varcare la soglia del tempio, entrare baciando i resti del portale, dirigersi verso l'altare, sostare in adorazione...

### L'approccio della critica

Ed ecco aprirsi a questo punto la stagione degli studi critici, caratterizzata dall'atteggiamento di chi «misura» soltanto i «fatti», prescindendo dallo spirito che li attraversa. È reale ormai solo ciò che il metro della ragione è in grado di possedere e di misurare. Il linguaggio simbolico liquidato, persi i nessi tra questi spazi e la vita che in qualche caso ancora li interseca, resta l'analisi storica, fatalmente riduttiva ed esteriore, tesa a una documentazione sempre più esauriente dei «fatti».

Ma è un «esaurire» che, se dice approfondimento, dice anche (lo svela l'etimo stesso) snervamento ed estinzione... Ciò che è simbolo non può mai essere infatti circoscritto, ha sempre qualcosa di sfuggente, di mutevole, di insondabile. E ciò lo rende di per sé sospetto alla ragione scientifica che ama il «determinato», il «chiaro», il «preciso» (Kirchgässner). Scrive Goethe ai sapienti: «Quello che voi non toccate, per voi è lontanissimo, quello che voi non avete in mano, per voi non esiste, quel che sfugge ai vostri calcoli lo ritenete per falso, quel che non pesate, per voi non ha peso, quel che non monetizzate è, secondo la vostra stima, senza valore».

Ebbene, pur entro questi limiti, l'avventura critica è avvincente: molti di questi organismi escono dall'oblio e ha inizio il cammino della ricerca.

Ci si applica con scrupolo e serietà sistematica alla rilevazione dei vari edifici, avvertendo l'urgenza di disporre di capisaldi sicuri prima di affrontare una qualunque valutazione critica. Si avverte di avere sottomano qualcosa di prezioso e non si sa resistere alla suggestione di tesi che rivendicano addirittura il primato di alcuni di questi organismi spaziali e il loro

thought and liturgical life are the creators of this ineffable manifestation, while architectural expression is no more than an audio and video amplification of the divine Epiphany that takes place on the altar. Haghartzin, both as a whole and in every single fragment, is therefore the tabernacle of the presence of God. It is a place for contemplating God. No wonder, then, if its very crystalline «form» should be shaped exactly like a tabernacle, with perfect coherency and awareness. Haghartzin is no product of the imagination of the artists that built it: it is the fruit of a real and proper theological wisdom, of universal laws, objective laws, able to provide space for the divine sacrifice that is performed. So it is the liturgy with its laws that determines the structural order of the place, that is responsible for its complex declension of spaces, for its orientation, for its bonds, not so much with the surroundings, as is often held to be the case, but with the whole cosmos. It is the liturgy that wove the fabric of this truly «organic» process of insertion that has the earth come into harmony with the sky. There is no longer any distinction here between the full and the empty, the inside and the outside, the sky and the earth: everything is extraordinarily transfigured, almost as in the light of Tabor. It is the same ineffable light of the icon that acts architecturally here, freeing the stones of their weight. And «at these moments, when the sacred overcomes empirical reality, man partially re-discovers his original destiny and moves towards his own fulfillment» (Evdokimov).

### The submerged tradition

But the rich vein that provided us with this and other jewels that are scattered over the whole of Armenia does come to an end. It is a subtle process of decline that spans the arc of various strife-ridden centuries and which ground to a halt in the 19th century. At this point, the spiritual horizon closes once and for all, first the experiences and then the meanings become redundant, even though they will never disappear completely, because matter always lets the light of the spirit filter through, even when the symbol has been damaged. In fact, this architecture continues to be the vehicle of a culture which, in its original etymon, is identified and expressed in worship, but the enfeeblement of the interior current means the extinction of the creative drive. The two spheres, formerly intimately joined, of the visible and the invisible, of the temporal and the eternal, of the earthly and the divine, now separate, a process clearly reflected in the sclerosis of forms that now lose their original vibration. But these spaces do continue to be used: they are now so stiff in their formalism that they become stereotypes that are continuously evoked and quoted by oral and written tradition, especially in the years of the diaspora, when the break of his bonds with his native land causes agonizing suffering in the heart of every Armenian. He who still genuinely grasps the meaning of these places is probably only the one who still enjoys them in worship, that is, the one who makes the spirit of God resound in them. Still today on these ruins of monuments, it is not rarely that you see some aged believer enter the temple, embrace the remains of the portal, move towards the altar and stand in worship...

### The critical approach

And at this point, the season of critical studies opens, characterized by the behaviour of those who only «measure facts» and ignore the spirit that permeates them. From now on, what is real is only what the yardstick of reason can possess and measure. Now that symbolic language has been liquidated, now that the links between these spaces and the life which they once contained have been lost, we are left with historical analysis, inevitably summary and exterior, aiming at providing an ever more exhaustive documentation of the «facts».

But what is «exhaustive» and is called a profound investigation also implies debilitation and extinction (the etymon itself says this)... Whatever is a symbol can in fact never be fully circumscribed: there is always something fleeting about it, changeable, unfathomable. And this makes it per se suspect to scientific reasoning, which loves the «established», the «clear», the «precise» (Kirchgässner). Goethe writes to the wise: «What you cannot touch is for you very distant, what you cannot hold in your hand for you does not exist, what you cannot calculate for you is false, what you cannot weigh for you has no weight, what you cannot assess, in your opinion, has no value».

Well, even within these limits, the adventure of criticism is fascinating: many of these entities leave oblivion and the path of research begins. Work is done, scrupulously, with methodical seriousness, on surveying the buildings, the urgent need being to gather definite bases before moving on to whatever critical evaluation.







influsso sull'Occidente. È tutto un fermento di polemiche e dibattiti che, se da un lato muovono a più seri approfondimenti, aprendo un capitolo nuovo nei trattati di storia dell'arte, dall'altro condizionano non poco gli sviluppi di questa ricerca, impigliata nella rete delle conferme e smentite.

La documentazione prodotta a tal fine è spesso incompleta, sfuocata, imprecisa; e inoltre, se si considera il fortissimo legame che lega queste architetture al territorio e che ne costituisce tra l'altro una delle connotazioni più significative, pochi, troppo pochi, riescono a darne un'immagine sufficientemente fedele. La conseguente lettura e interpretazione, nell'ambito del mondo scientifico, avviene pertanto in modo assai approssimato.

Ci sono sì le premesse per una maggior penetrazione conoscitiva, ma l'attitudine resta quella dell'analisi affidata a specialisti dominati spesso dal sottile orgoglio di chi possiede finalmente una preda. L'esame è costantemente di natura filologica, archeologica, storica.

In questa luce, i «monumenti» diventano presto emblemi del passato e pure memorie. Non vi si celebra più il «mistero profondo, insondabile, senza inizio...», ma ci si serve di essi solo per celebrazioni nostalgiche. È l'uomo che ha ormai invaso lo spazio divino. L'ottica che aveva ispirato queste realtà è adesso totalmente e tristemente capovolta.

A nulla vale poi che oggi si allarghi il campo d'indagine, che si infittiscano i dati e le nozioni, che il fenomeno sia finalmente «sviscerato»: resta una piatta collezione di rilievi senza rilievo...

Le conoscenze aumentano, mentre si perde la vera conoscenza, secondo quanto affermava acutamente Jaspers: «Un giorno tutti i documenti potranno essere raccolti, ma nondimeno potrebbe risultare svanita e distrutta la vera tradizione».

#### 5. Chiesa S. Astvatzatzin. La facciata occidentale. The Church of St. Astvatzatzin. The western façade.



It is realised that there is something precious close to hand and it is difficult to resist the temptation of these, that actually speak of the primacy of some of these spatial entities and their influence on the West. There is a whole ferment of controversy and debate and if, on the one hand, they lead one towards more serious investigation by opening a new chapter in treatises on the history of art, on the other hand, they have quite an influence on the development of this research, entangled as it is in a web of confirmation and denial. The documentation produced is often incomplete, out of focus, inaccurate; and then, if one considers the extremely strong bond between this architecture and the land, which is, among other things, one of its most meaningful connotations, few researchers, too few, manage to give a sufficiently faithful image of it. So when the conclusions are read and interpreted later in the world of science, it is done so only approximately.

There are indeed the premises for a greater cognitive penetration, but the overall attitude is still that of analysis entrusted to specialists who are often dominated by that subtle pride of at last possessing a prey. The investigation is repeatedly of a philosophical, archeological, historical nature, but it is the investigation of a now lifeless history.

In this light, the «monuments» soon become symbols of the past, pure memory. The «profound, unfathomable, beginningless mystery» is no longer celebrated there; the buildings are only used for nostalgic celebrations. It is now man who has invaded divine space. The atmosphere that inspired it has been completely and sadly upset.

In vain, today, does one broaden the field of investigation and collect ever more data and notions, visible «dissect» the whole phenomenon...: there remains a flat collection of reliefs without relief... Knowledge increases while true knowledge is lost, according to Jaspers, when he poignantly said that «one day, all the documents may be collected but, in spite of this, real tradition may well fade and be destroyed in the process».

#### The life-blood of real tradition

But the flow of tradition, so blatantly lacking in present-day criticism, continues to act strongly within every single testimony of the past like some hidden potentiality. The communication of life and of truth is not broken off simply because it is disregarded, in that the mystery these monuments announce is indeed «beginningless», but it is also endless.

There is no doubt at all that historiography, inclined as it is to record only facts, results and events, is vastly different from tradition which, on the other hand, goes well beyond material or written information and feeds abundantly on oral culture and experiences and is, above all, transmitted «from on high». In other words, tradition is and will go on being a kind of underground river, visible «dissect» the whole phenomenon... every testimony of the past. And if historiography and, following it, criticism, are to lose all trace of it, its voice will never be silenced. If, in the face of the abandon and ravage of time that expose this architecture to material degradation, we feel driven to call for its «restoration», a far more urgent requirement today is the restoration and reactivation of real tradition: for documenting blind realities that are deprived of their spiritual quality is much more serious than their ruin and even than their material disappearance. So we have to make some substantial change in the way we see these realities, by reconciling the critical interpretation and analysis of merely historiographic events with other parallel histories that are those of the life that went on in them and around them; and by renouncing cultural initiatives aimed at recovery and re-discovery until such a time as we have founded once more the humble approach to the «mystery», unfathomable as it may be, that envelops them. It will be enough if we do not withdraw our eyes from the light, for here, certainly, it is not the light that is lacking... it is the light that lacks us. These stones offer far more than a simple lesson, masterly though it may be, in stereotomy, building skills, integration with the environment: there is an «inside» of these stones that is by no means the cavity of geometrical space. Inside these stones, there is something that was and is no more, something that is both within and without us, something felt as being Armenian and universal at the same time, something made of matter but which is not exhausted in matter, something dumb and extraordinarily eloquent at the same time, something, in short, that hovers between life and death, for the very reason that the throb of tradition rebels against extinction and escapes it and emerges subtly and desperately in these extreme situations.

This simultaneous presence of life and death calls to mind the dramatic pictures of petrified beings recently unearthed on Pompeii, victims of the tragic eruption of 79 A.D. The fulfilment that must have hit them came so suddenly that their positions and gestures still today give a semblance of life... even if the life is no longer life in them; «in these beings, death dies and will continue to die in a present that will never end because it speaks of the infinite longing for life and the of the inextinguishable presence of the Being for whom man thirsts and lives...» (Fabro). The parallel reveals to us that the real tradition, the tradition these buildings bear, is something closely connected with the being of man and of God, with the bond between them, with their dialogue and, as such, it can by no means simply be something that just happened at a certain time and which, if it had not been broken off, would still exist; it must be something «that may never even have been, but that may have been to be and that may perhaps be once again».

This extension of the meaning of tradition, poignantly suggested by Quadrelli, reveals how the only legitimate action that can be taken as regards the past must of necessity be that of conserving it, handing it down to others and enabling it to be continuously projected in time: one must not restrict oneself to cataloguing it and arbitrarily dissecting it, one must grasp its essential significance, which clearly shuns all scientific mutilation and classification.

Furthermore, so-called «scientific precision» is, etymologically speaking, no more than the dissection of reality according to a pre-established section which is, and this is the point, «pre-cised», that is, «cut beforehand», which means that it is fixed and measurable (Samek). On the other hand, the true identity of a vital subject, favoured as it may be by this comparison, will never be thus revealed in all its potential. The prospect half-opened by tradition in the full sense of the term (not as the abstract transmission of certain fragments of the past, but as a bundle of cross-sections taken from every direction of being) therefore points to a path extraordinarily overloaded with hope: it is the path of the revelation of the «total» possibilities of reality. In actual fact, the events of the past only represent some of these possibilities, not all of them; other potentials that have never matured or been fulfilled are only awaiting a future in which they will become manifest. In this sense, let us repeat that, rather than safeguard the monuments of tradition from a material point of view, we must urgently re-discover their roots, re-connect them with the creative spirit that generated them. Thus, instead of being the «stumbling-stones» of our history that they are today, they may become the «corner-stones» of the history of Armenia, of the history of the universe, the mile-stones along the path we exiles and pilgrims tread upon this earth.

## La linfa vitale della vera tradizione


Ma il flusso della tradizione, così palesemente assente a nostro avviso nella lettura critica odierna, continua a operare con forza entro ogni singola testimonianza del passato come potenzialità nascosta. La comunicazione di essere e di verità infatti non si interrompe per il solo fatto di venire disattesa: perché il mistero che queste realtà annunciano è «senza inizio» ma anche senza fine.

È fuori dubbio che la storiografia, incline com'è oggi a registrare solamente i fatti, i prodotti, gli accadimenti, differisce profondamente dalla tradizione, che va invece ben al di là del dato materiale o scritto, si nutre abbondantemente della cultura orale e dei vissuti, ma soprattutto si trasmette «dall'alto». In altri termini, la tradizione è, e continuerà a essere, una sorta di fiume sotterraneo, palese o nascosto, che scorre sotto ogni singola testimonianza del passato. E se la storiografia, e al suo seguito la critica, dovesse perderne le tracce, mai se ne potrà tuttavia cancellare la voce.

Ebbene, se di fronte all'abbandono e all'usura del tempo, che espone queste architetture al degrado materiale, ci si sente spinti a invocarne il «restauro», ben più urgente si pone oggi il restauro e la riattivazione della vera tradizione: perché documentare realtà cieche, mutilate della loro qualità spirituale, è cosa ben più grave della loro rovina e persino della loro perdita materiale. Occorre allora modificare sostanzialmente il «modo» di porsi di fronte a queste realtà, ricollimando lettura critica e analisi degli eventi meramente storiografici con altre storie parallele, che sono quelle della vita che scorreva attorno e dentro di esse; rinunciando inoltre a operazioni culturali di recupero e di riscoperta, se prima non si rifonda l'umile approccio al «mistero», pur insondabile, che esse racchiudono. Basterà non togliere gli occhi alla luce, perché certamente qui non è la luce che viene meno... bensì noi che manchiamo a essa. Queste pietre offrono ben altro che una lezione (per quanto magistrale) di stereotomia, di sapienza costruttiva, di inserimento ambientale: in esse c'è un «dentro» che non è la cavità dello spazio geometrico. C'è infatti, in queste pietre, qualcosa che era e che non è più, che è allo stesso tempo dentro di noi e fuori di noi, che è sentito come armeno ed è allo stesso tempo universale, che è fatto di materia, ma che non si esaurisce in essa, che è muto e allo stesso tempo straordinariamente eloquente, qualcosa insomma che è in bilico tra la vita e la morte. Proprio perché il pulsare della tradizione sfugge e si ribella all'estinzione, e affiora sottilmente e disperatamente in queste situazioni limite.

Questa presenza simultanea di vita e di morte richiama alla mente le drammatiche immagini di alcuni esseri pietrificati, dissepolti recentemente a Pompei, vittime della tragica eruzione del 79 d.C. La folgorazione che dovettero subire fu così improvvisa che posizioni e gesti attestano ancor oggi un'apparenza di vita... anche se la vita non è più vita in loro; «In essi la morte muore e continuerà a morire in un presente che non finisce mai perché dice l'infinita brama di vivere e l'inesauribile presenza dell'Essere di cui ha sete e vive l'uomo...» (Fabro). Il parallelo ci svela che la vera tradizione, di cui questi edifici sono portatori, è qualcosa di strettamente ancorato all'essere dell'uomo e di Dio, al loro legame, al loro dialogo, e in quanto tale non è affatto qualcosa che semplicemente è accaduto in un certo tempo e che, se non fosse stato interrotto, potrebbe ancora essere, bensì qualcosa «che può anche non essere mai stato, ma che pure avrebbe potuto essere e che forse potrà ancora essere». Questa estensione del significato di tradizione, acutamente proposta da Quadrelli, svela allora come l'unica azione legittima nei confronti del passato debba necessariamente essere quella di custodirlo, di tramandarlo e di consentirne la continua proiezione nel tempo, non limitandosi a catalogarlo o a sezionarlo secondo arbitrari spaccati, ma cogliendone anzitutto la vena essenziale che sfugge chiaramente a ogni riduzione o classificazione scientifica.

Del resto, la cosiddetta «precisione» scientifica altro non è etimologicamente che il taglio della realtà secondo una determinata sezione che risulta appunto «pre-cisa» (tagliata avanti a me), vale a dire fissata e misurabile (Samek). Per contro, la vera identità di un soggetto vitale, se pur favorita da questo accostamento, mai si svelerà così in tutte le sue possibilità. La prospettiva dischiusa dalla tradizione intesa a senso pieno (non come trasmissione astratta di alcuni frammenti del passato, ma come fascio di sezioni lungo tutte le direzioni dell'essere) addita allora una via straordinariamente carica di speranza: quella della rivelazione delle possibilità «totali» della realtà. Gli eventi del passato, in effetti, costituiscono solo alcune possibilità, non tutte le possibilità: altre potenzialità, mai realizzate o giunte a maturazione, attendono solo un futuro per manifestarsi. In questo senso, ripetiamo, più che salvaguardare i monumenti della tradizione dal punto di vista materiale, urge riscoprirne le radici, ricongiungerli con lo spirito creativo che li ha generati. Così, da singolari «pietre d'inciampo» della nostra storia, quali sono ora, diverranno «pietre d'angolo» della tradizione armena e universale e pietre miliari del nostro cammino.




Chiesa S. Astvatzatzin.  
Prospetto ovest. Scala 1:200.  
The Church of S. Astvatzatzin.  
West elevation. Scale 1:200.

EVDOKIMOV P., *Teologia della bellezza*, Roma 1982 / KIRCHGÄSSNER A., *La puissance des signes*, Paris 1962 / QUADRELLI R., *Il linguaggio della poesia*, Firenze 1969 / SAMEK E., *Metamorfosi della gnosi*, Milano 1979 / BURCKHARDT T., *L'arte sacra in Oriente e in Occidente*, Milano 1976.



6/7. Chiesa S. Astvatzatzin. Un dettaglio della facciata meridionale e la cupola.  
The Church of St. Astvatzatzin. The detail of the southern façade and the dome.









## Cronologia storica

a cura di Armen Zarian

La data di fondazione del complesso monastico di Haghartzin è sconosciuta. Mancano a tale riguardo documenti epigrafici e dati storici. L'unica notizia ci viene fornita dallo storico Kirakos Gandzaketsi (1202-1271). Questi, nel descrivere la cerimonia di consacrazione della chiesa S. Astvatzatin, che ha avuto luogo a Nor Getik nel 1194, precisa che a tale cerimonia era presente Khatchatur Taronetsi, musicista famoso e abate di Haghartzin. Kirakos Gandzaketsi, nella sua «Storia Armena», ricorda inoltre che Khatchatur ha avuto il merito di ricostruire e ampliare il monastero di Haghartzin. In base a tale testimonianza prevale tra gli studiosi il parere che la fondazione di Haghartzin sia precedente a quella di Nor Getik (Goshavank) e che quindi risalga al periodo compreso fra il X e l'XI secolo.

**XI secolo** / Fondazione ad Haghartzin della chiesa di S. Grigor Lusavoritch.

**1047** / Inizio delle invasioni turco-selgiuchide.

**1048** / Seconda invasione turco-selgiuchide, occupazione dell'alta Armenia (Bardzr Hayk), delle pianure di Basen, Karin/Theodosiopolis, distruzione di Artzn (cfr. Giorgio Cedreno).

**1064** / Alp Arslan occupa l'Armenia centrale e settentrionale, l'Albania e Akhalk'alak. Caduta di Ani. Tashir Dzoraget invade la Georgia e il regno armeno. Distruzione del primo monastero di Haghartzin.

**1071** / Sconfitta delle truppe bizantine a Manazkert. Per iniziativa dei principi Zak'arian iniziano i lavori di ricostruzione del monastero di Haghartzin; viene eretta la primitiva chiesa a sala cupolata di S. Astvatzatin.

**XII secolo** / Verso la fine di questo secolo gli Artzruni e gli Zak'arian ristabiliscono nell'Armenia nord-orientale il loro regno. Riprendono i lavori di ricostruzione ad Haghartzin. Per decreto del re di Georgia, Giorgi III, viene ricostruita la chiesa di S. Grigor Lusavoritch, distrutta dagli invasori. I lavori vengono condotti con l'assistenza dell'abate Khatchatur Taronetsi e del vardapet Suk'ias. Sempre per decreto di Giorgi III, viene riconosciuto al monastero il diritto di proprietà sui terreni di Abasdzor, Kurdevan, Tandzut e K'opayr. Di Abasdzor erano originarie, in gran parte, le maestranze che, secondo un'iscrizione datata 1184, della chiesa di S. Step'anos, hanno costruito le fondazioni degli edifici di Haghartzin. La pietra giallastra e porosa veniva presa dalla cave dislocata a 11 km. in direzione nord-ovest da Haghartzin. Tra i principi attivi nell'opera di ricostruzione del monastero viene ricordato Sargis Metz (il Grande), padre di Zak'are e Ivane Zak'arian, emiro di Tbilisi, amirspasalar delle truppe georgiane e «principe dei principi» di Mahkanaberd.

**1080** / I Rupenidi fondano in Cilicia il regno armeno.

**1085** / Hovhannes Sarkavag istituisce ad Ani una scuola superiore.

**Fine XII secolo** / Khatchatur Taronetsi, inventore di una nuova varietà di neumi, fonda ad Haghartzin una scuola di canto e di musica. In questo periodo esistono scuole musicali a Tat'ev, Ani, Vagharshapat, Havuts Tar, Vanden (Cilicia), Sanahin, Kapos (Erzerum).

**1096-1099** / Prima Crociata.

**XII secolo** / Secondo la testimonianza dello storico Step'anos Orbelian (1250-1305), i principi Zak'are e Ivane Zak'arian donano ad Haghartzin il territorio di Kayen.

**1184** / Sale sul trono della Georgia la regina Tamara. Riprendono le guerre di liberazione dal dominio selgiuchide. In questo periodo, in Armenia e in Georgia prende avvio la rinascita dell'arte e delle scienze. Si sviluppa la volontà di creare nuove forme politiche per una società più giusta e razionale, superando particolarismi nazionalistici e contrasti religiosi. In Armenia si diffonde il credo calcedonico. Vengono create delle diocesi diotiste a Vagharshkert, Ani e Kars. I monasteri di Hnevank', Kurt'an, Vanavan, T'ezharuyk', Gosh, K'opayr, Akht'ala, Khudchapivank', seguono il calcedonismo, creando nuove condizioni di sincretismo culturale armeno-georgiano.

**1192** / Zak'are Zak'arian è nominato amirspasalar delle truppe e suo fratello Ivane tesoriere del regno di Georgia.

**1194** / Sul timpano dell'ingresso meridionale della piccola basilica a nave unica, detta Kat'oghike, affiancata al lato nord della chiesa di S. Grigor, si trova un'iscrizione che ricorda come questa chiesa sia stata costruita ad opera di Khalt', figlio di Harb, quando Khatchatur Taronetsi era abate di Haghartzin.

**1196-1203** / Liberazione dal dominio selgiuchide delle provincie di Gandzak, Artaxatani, della fortezza di Amberd e di Ani.

**XII-XIII secolo** / I principi Zak'are e Ivane Zak'arian ordinano la costruzione dello *zhamatun* della chiesa di S. Grigor Lusavoritch. Allo stesso

periodo risale la tomba reale dei Kiurikian, adiacente al lato meridionale dello stesso *zhamatun*, contenente tre pietre tombali: una appartenente al re Sembat, le altre due non identificabili. Una seconda tomba dei Kiurikian si trova ad Haghbat, costruita nel secolo XIII dalla regina Masam.

**1204** / Per iniziativa di Zak'are ha luogo a Lori un concilio ecclesiastico, un secondo si tiene nel 1205 ad Ani, con lo scopo di riconciliare le chiese monofisite e calcedonite.

**XIII secolo** / Si nota una ripresa nello sviluppo delle scuole superiori ad Ayirivank', Haghartzin, Sanahin, Haghbat e Goshavank'.

**1212** / Morte di Zak'are e nomina di Ivane ar'abek del regno di Georgia.

**1220-1222** / Inizio delle invasioni mongoliche.

**1226** / Djalaal-ad-Din occupa Gandzak, Lori e Tbilisi.

**1232** / A questa data risale l'enorme tripode metallico (350 kg.) con piedi zoomorfi di Haghartzin, omaggio del vardapet Zosimos.

**1233-1256** / Hovhannes Armanetsi, già abate di Goshavank', si trasferisce ad Haghartzin. A questo periodo risale la costruzione dello *zhamatun* (oggi in rovina) della chiesa di S. Astvatzatin.

**1240** / Vardan Areveltsi, latore di due enicliche emesse dal *kat'olikos* Kostantin Barzrbetsi, soggiorna ad Haghartzin. Il monastero aderisce ai canonici decretati dal *kat'olikos* Kostantin.

**1244** / Secondo un'iscrizione, termina in quest'anno la costruzione della chiesa di S. Step'anos.

**1248** / Lo storico Kirakos Gandzaketsi testimonia come l'abate Hovhannes Armanetsi abbia incaricato l'architetto Minas della costruzione del refettorio (*seghanutun*) di Haghartzin. L'iniziale M (Minas) si legge su diverse pietre del refettorio. Da iscrizioni scoperte recentemente nello stesso refettorio, si deduce che, oltre Minas, hanno partecipato alla costruzione dello stesso, Muses e soprattutto il vardapet Grigores. In un'epigrafe viene ricordato un certo Kutas, che contribuì alle spese per la costruzione del refettorio. Nell'iscrizione sopra l'arco dell'ingresso meridionale del refettorio, vengono riportate le parole *dekan, trapis e kob*. L'uso di parole greche induce a pensare che, in questo periodo, Haghartzin seguisse il credo calcedonico (H. Orbeli). Secondo un'iscrizione conservata nello *zhamatun*, Haghartzin era, nei secoli XII-XIII, in stretto contatto col monastero georgiano di Varzia.

**1256** / Hovhannes Armanetsi, abate di Haghartzin, viene eletto vescovo e capo della diocesi di Haghbat.

**1265** / Hovhannes Dopian, di nobile casato, arcivescovo e abate di Goshavank', Haghartzin e Haghbat, è ricordato come costruttore, mecenate e compilatore di manoscritti.

**1280** / Fondazione dell'università di Gladzor.

**1281** / E abate di Haghartzin Hovhannes, che termina la costruzione della chiesa S. Astvatzatin, eretta sul luogo ove precedentemente sorgeva un'altra chiesa in pietra bianco-giallastra, risalente al 1072 e demolita nel XIII secolo.

**1284** / Il monaco Astvatzatur ricopia un Evangelario per ordine di Grigor.

**1290** / Invasione dei Mongoli dell'«Orda d'Oro» in Armenia e in Transcaucasia.

**XIII secolo** / Viene eretto un *khatchk'ar* presso la chiesa S. Astvatzatin.

**1429** / Il sacerdote Sargis compone un *Mashrots*.

**1624** / Il monaco Hovhannes scrive e arricchisce di miniature un Evangelario (Matenadaran n. 8423) e un Martirologio (Matenadaran n. 6198). Nel 1627 lo stesso Hovhannes ricopia un altro Vangelo (Matenadaran n. 10157).

**1671** / Nel periodo del *kat'olikosato* di Hakob Djughaeltsi e del regno di Shah Suleiman di Persia sono effettuati lavori di restauro della chiesa di S. Step'anos.

**XVIII secolo** / Invasioni dello Shah di Persia Agha Mahmed; gli abitanti di Karbi, Oshakan e Ashtarak emigrano verso Zmra. Haghartzin viene quasi abbandonato, la vita monastica riprenderà dopo il 1862.

**XIX secolo** / Iniziano i lavori di ripristino del monastero per iniziativa del vardapet Boghos Ter Margarian.

**1901** / Continuano i lavori di restauro.

**1950-1951** / Gli architetti Sch. Azatian e Ju. Nalbadian effettuano i rilievi del complesso di Haghartzin.

**1975-1978** / Il «Comitato per la Conservazione e il Restauro dei Monumenti dell'Armenia Sovietica» realizza, in base al progetto di Ju. Tamarjian, i lavori di restauro dello *zhamatun* di S. Grigor Lusavoritch.

The foundation date of the Haghartzin monastery complex is unknown. No inscriptions mention it. The only information we have comes from the historian Kirakos Gandzaketsi (1202-1271). In his description of the consecration ceremony of the Church of St. Ashtvatatzin at Nor Getik, which took place in 1194, he mentions that the ceremony was attended by Khatchatur Taronetsi, the famous musician and abbot of Haghartzin. Kirakos Gandzaketsi, in his «History of Armenia», also recalls that to Khatchatur's credit goes the reconstruction and enlargement of the Haghartzin monastery. On the basis of this testimony, the prevalent opinion of scholars is that Haghartzin was founded before Nor Getik (Goshavank) and therefore the foundation date lies somewhere in the period between the 10th and the 11th centuries.

**11th century** / Foundation of the Church of St. Grigor Lusavoritch at Haghartzin.

**1047** / Beginning of the Turkish-Seljuk invasions.

**1048** / Second Turkish-Seljuk invasion, occupation of Upper Armenia (Bardz Hayk) and of the Basen and Karin/Theodosiopolis plainlands, destruction of Artzn (cf. Giorgio Cedreno).

**1064** / Alp Arslan occupies central and northern Armenia, Albania and Akhalk'alak'. Fall of Ani. Tashir Dzoraget invades Georgia and the Armenian kingdom. Destruction of the first Haghartzin monastery.

**1071** / Defeat of the Byzantine troops at Manazkert. On the initiative of the princes Zak'arian, reconstruction work on the Haghartzin monastery begins; the primitive domed-hall Church of St. Ashtvatatzin is erected.

**12th century** / Towards the end of this century, the Artzruni and the Zak'arian families re-establish their kingdom in north-eastern Armenia. Reconstruction works at Haghartzin are resumed. By decree of Georgi III, king of Georgia, the Church of St. Grigor Lusavoritch, laid waste by the invaders, is rebuilt. Works are carried out with the help of abbot Khatchatur Taronetsi and *vardapet* Suk'ias. Again by decree of Georgi III, recognition is given to the monastery's rights over the territories of Abasador, Kurdevan, Tandout and K'opayr. Most of the work force which, according to an 1184 inscription on the Church of St. Step'anos, laid the foundations of the Haghartzin buildings, came from Abasador. The yellowish, porous stone was taken from a quarry 11 km. north-west of Haghartzin. There is mention of one of the princes who had much to do with the monastery reconstruction works: Sargis Metz (the Great), father of Zak'are and Ivane Zak'arian the emir of Tbilisi, *amirspasalar* of the Georgian troops and «prince of princes» of Mahanaberd.

**1080** / The Rubenids found the Armenian kingdom in Cilicia.

**1085** / Hovhannes Sarkavag founds a high school at Ani.

**Late 12th century** / Khatchatur Taronetsi, the inventor of a new kind of neume, founds a singing and music school at Haghartzin. In this period, there are music schools also at Ta'ev, Ani, Vaghshapat, Havuts T'ar, Vanden (Cilicia), Sanahin and Kapos (Erzerum).

**1096-1099** / First Crusade.

**12th century** / According to the writings of the historian Step'anos Orbelian (1250-1305), the princes Zak'are and Ivane Zak'arian donate the territory of Kayen to Haghartzin.

**1184** / Queen Tamara rises to the throne of Georgia. The wars of liberation from the Seljuk domination are resumed. In this period in Armenia and Georgia, art and the sciences are revived. There is a desire to create new political forms for a juster and more rational society, nationalisms and religious conflicts being disregarded. The Chalcedon Creed spreads throughout Armenia. Diophysitic dioceses are set up at Vaghshkert, Ani and Kars. The monasteries of Hnevank', Kurl'an, Vanavan, T'ezharuyk', Gosh, K'opayr and Akht'ala, Khudchapivank' take up Chalcedonism and set up a new Armeno-Georgian syncretism.

**1192** / Zak'are Zak'arian is appointed *amirspasalar* of the kingdom of Georgia.

**1194** / On the tympanum of the southern entrance of the Kat'oghike, the small single-nave basilica on the northern side of the Church of St. Grigor, an inscription is made to commemorate the fact that this church was built by Khalt', son of Harb, when Khatchatur Taronetsi was abbot of Haghartzin.

**1195** / Liberation of the provinces of Gandzak, Artpatakan, the fortress of Amberd and Ani from the Seljuk domination.

**12th-13th centuries** / The princes Zak'are and Ivane order the construction of the *zhamatun* of the Church of St. Grigor Lusavoritch. The royal tomb of the Kiurikians dates from the same period; it is adjacent to the southern side of the same *zhamatun* and contains three tomb-

stones, one commemorating King Smbat, the other two illegible. A second Kiurikian tomb was built in the 13th century at Haghat by Queen Masam.

**1204** / On the initiative of Zak'are, an ecclesiastical council is held at Lori, a second one is organised in 1205 at Ani: the aim is to reconcile the monophysitic and the Chalcedonic churches.

**13th century** / There is a resumption of activities aimed at enlarging and developing the high schools at Ayrvank', Haghartzin, Sanahin, Haghat and Goshavank'.

**1212** / Death of Zak'are and appointment of Ivane as *at'abek* of the kingdom of Georgia.

**1220-1222** / The Mongol invasions begin.

**1226** / Djalal-ad-Din occupies Gandzak, Lori and Tbilisi.

**1232** / The enormous 350 kg. metal tripod at Haghartzin, with animal feet, a tribute from *vardapet* Zosimos, dates from this year.

**1233-1256** / Hovhannes Armanetsi, former abbot of Goshavank', moves to Haghartzin. The *zhamatun* of the Church of St. Ashtvatatzin, now in ruins, dates from this year.

**1240** / Vardan Areveltsi, the bearer of two encyclicals issued by *kat'olikos* Kostantin Barzbertsi, stays at Haghartzin. The monastery supports and complies with the canons decreed by *kat'olikos* Kostantin.

**1244** / According to an inscription, construction work on the Church of St. Step'anos was terminated.

**1248** / The historian Kirakos Gandzaketsi recounts that abbot Hovhannes entrusted the architect Minas with the construction of the refectory (*seghanatun*) at Haghartzin. The initial M is to be found on a number of stones in the refectory. Recently discovered inscriptions in the refectory show that Muses and, above all, *vardapet* Grigores helped with the construction work alongside Minas. One inscription recalls a certain Kutas, who helped pay for the building of the refectory. An inscription above the southern entrance arch of the refectory bears the works *dekan*, *trapis* and *kob*: this use of Greek words leads one to think that Haghartzin was following the Chalcedon Creed in this period. According to an inscription in the *zhamatun*, Haghartzin was in close contact with the Georgian monastery of Varzia during the 12th-13th centuries.

**1256** / Hovhannes Armanetsi, abbot of Haghartzin, is elected bishop and head of the diocese of Haghat.

**1265** / Hovhannes Dopian, of noble family, archbishop and abbot of Goshavank', Haghartzin and Haghat, is commemorated as a builder, benefactor and compiler of manuscripts.

**1280** / Foundation of the university of Gladzor.

**1281** / Hovhannes is abbot of Haghartzin and finishes building work on the Church of St. Ashtvatatzin, erected on the site where, formerly, there was another church, in yellowish-white stone, built in 1072 and demolished in the 13th century.

**1290** / The Mongols of the Golden Horde invade Armenia and the Transcaucasus.

**13th century** / A *khatchk'ar* is erected near the Church of St. Ashtvatatzin.

**1284** / By order of Grigor, the monk Ashtvatatur recopies an evangelistary.

**1429** / The priest Sargis composes a *Mashots*.

**1624** / The monk Hovhannes writes an evangelistary (Matenadaran no. 8423) and a martyrology (Matenadaran no. 6198) and illustrates them with miniatures. In 1627, the same Hovhannes recopies another gospel (Matenadaran no. 10157).

**1671** / Restoration work is carried out on the Church of St. Step'anos while Hakob Djughatsi is *kat'olikos* and Shah Suleiman reigns over Persia.

**18th century** / The invasions of the Shah of Persia, Agha Mahmed: the inhabitants of Karbi, Oshakan and Ashtarak emigrate to Zmrina. Haghartzin is virtually abandoned; monastic life is to be resumed after 1862.

**19th century** / Renovation work on the monastery begins at the initiative of *vardapet* Boghos Ter Margarian.

**1901** / Restoration work continues.


**1950-1951** / The architects Sch. Azatian and Ju. Nalbandian carry out surveys of the Haghartzin complex.

**1975-1976** / The Commission for the Conservation and the Restoration of the Monuments of Soviet Armenia restore the *zhamatun* of the Church of St. Grigor Lusavoritch on the basis of a project by Ju. Tamarian.

## Chronological history

by Armen Zarian

8/9. Chiesa S. Astvatzatzin. Interno / The Church of St. Astvatzatzin. Interior.







## Bibliografia / Bibliography

a cura di / by Gabriella Uluhogian

### Fonti storiche / Historical sources

KIRAKOS GANDZAKETSI, *Patmut'un Hayots* (Storia armena), Tiflis 1909, pp. 108, 109, 116; Erevan 1952, pp. 211, 223, 310.  
ORBELIAN ST., *Histoire de la Siounie* (trad. di M. Brosset), St. Petersburg 1864.  
ORBELIAN ST., *Patmut'un Nahangin Sisakan* (Storia della regione del Siunik'), Paris 1859, 2 voll.; Tiflis 1910.

### Diari di viaggi, descrizioni, saggi / Travel journals, descriptions, essays

DJALALIAN S., *Dchanaparhordut'iun i Metz Hayastan* (Viaggio in Armenia Maggiore), vol. I, Tiflis 1842, pp. 128-136.  
KHORHDAYIN HAYASTANI PATMAKAN HUSHARDZANNERE, *Dilidjani shrdjan* (Monumenti storici dell'Armenia Sovietica - Il distretto di Dilidjan), Erevan 1937.  
OSKIAN H., *Artsakhi vank'erë* (I monasteri dell'Artsakh), Vienna 1953, pp. 221-235.  
OSKIAN H., *Gugark'i vank'erë* (I monasteri del Gugark'), Vienna 1960, pp. 229-230.

### Dizionari, enciclopedie / Dictionaries, encyclopedias

COSTA E., *Minas*, in «Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica», vol. IV, Roma 1969, p. 56.

### Cultura e storia / Culture and history

BALTRUSAITIS J., *Le problème de l'ogive et l'Arménie*, Paris 1936.  
BARKHODARIANTS M., *Artsakh*, Baku 1895, pp. 364-373.

ELLARIAN J. B., *Aghstevi hovti patmut'ian ev kul'turayi hushardzannerë* (I monumenti storici e culturali della valle dell'Aghstev), Erevan 1980, pp. 50-54.

IZMAJLOVA T. - AJVAGZIAN M., *Isskustvo Armenii*, Moskva 1962, p. 89.

MOVSIAN A., *Urvagtzer hay dprotsi ev manka-varzhut'ian patmut'ian* (Lineamenti di storia della pedagogia e della scuola armena), Erevan 1958.

MURADJAN P., *Kul'turnaja dejatel'nost' Arman-Halkedonitov v XI-XIII vekah* (L'attività culturale degli Armeni calcedoniti nei secoli XI-XIII), in «The Second International Symposium on Armenian Art. Collection of Reports (Erevan 1978)», vol. III, Erevan 1981.

TAHMISIAN N., *Haghartzni vank'erë ev erazhisht vardapet Khatchatur Taronetsi* (Il monastero di Haghartzin e il musicista Khatchatur Taronetsi), s.d.

TAMANIAN J., *Haghartzin*, in «Sovetakan Hayastan», 1978.

TER MOVSISIAN M., *Haykakan erek' metz vank'eri Tat'evi Haghartzni ev Dadi ekeghetsinerë ev vanakan shinut'unnerë* (Le chiese e gli edifici monastici dei tre grandi monasteri armeni di Tat'ev Haghartzin e Dad), Jerusalem 1938, pp. 73-82.

VAHRAMIAN H., *Cenni storici sul monachesimo in Armenia*, in «Documenti di Architettura Armena», n. 7 - Goshavank', Milano 1974.

### Architettura e critica architettonica / Architecture: description and criticism

BARKHODARIAN S. G., *Midnadaryan hay dchar-tarapetner ev k'aragortz varpetner* (Architetti e maestri costruttori nell'Armenia medievale), Erevan 1963.

CUNEO P., *Le scuole regionali nell'architettura armena*, in «Atti del I Simposio Internazionale di Arte Armena (Bergamo 1975)», S. Lazzaro - Venezia 1978, pp. 89-130.

CUNEO P., *Les modèles en pierre de l'architecture arménienne*, in «Revue des Etudes Arméniennes», t. VI, Paris 1969.

TALPAHC'JAN O. H., *Grazdanskoe zодestvo Armenii* (Architettura civile dell'Armenia), Moskva 1971.

JAKOBSON A. L., *Gli archi incrociati nell'architettura medioevale armena*, in «Atti del I Simposio Internazionale di Arte Armena (Bergamo 1975)», S. Lazzaro - Venezia 1978, pp. 323-338.

JAKOBSON A. L., *Iz istorii zодestva srednevekovoj Armenii (Aharzin, Sahmosavank, Nor Getik)* (Dalla storia dell'architettura armena: Aharzin, Sahmosavank, Nor Getik), in «Ezegodnik Instituta Istorii Iskusstva», pp. 317-327.

JAKOBSON A. L., *Očerki istorii zодestva Armenii IV-XVII b.* (Saggio sull'architettura armena dei secoli IV-XVII), Moskva-Leningrad 1950.

MNACAKANJAN S., *Arxitektura armjanskix pritvorov*, Erevan 1952, pp. 15-19, 43-45, 47-53, 58, 61, 82, 87, 102, 109, 113, 126, 131, 134.

MNACAKANJAN S., *I complessi monastici dell'Armenia medioevale*, in «Atti del I Simposio Internazionale di Arte Armena (Bergamo 1975)», S. Lazzaro - Venezia 1978, pp. 527-536.

MNATSAKANIAN S., *Haykakan ashkharhik patkerak'andakë, IX-XIV darderum* (I rilievi profani armeni nei secoli IX-XIV), Erevan 1976, pp. 123-130.

MNATSAKANIAN S., *Haykakan dchar-tarapetut'ian Siunik'i dprotsë* (La scuola del Siunik' nell'architettura armena), Erevan 1960, p. 123.

SCALESSE T., *Il convento di Xorakert*, in «Atti del I Simposio Internazionale di Arte Armena (Bergamo 1975)», S. Lazzaro - Venezia 1978, pp. 619-640.  
TOKARSKIJ M. N., *Arxitektura Armenii IV-XIV vv.*, Erevan 1946, pp. 46, 177, 178, 249, 255, 258-260, 262, 267, 277, 288, 292; Erevan 1961, pp. 224, 288-290, 302, 303, 308, 312, 313-315, 341, 344.

### Iscrizioni / Inscriptions

ARAK'S, Alexandre 1892, n. 2.  
AVAGIAN S. A. - DJAN'OLADIAN H. M., *Haghartzin*, in «Corpus Inscriptionum Armenicarum», vol. VI, Erevan 1977.  
AZGAGRAKAN HANDES, Tiflis 1913 (XXIV), pp. 62-74.


EREMJAN S. T., *Issledovaniya po istorii kul'tury Vostoka. Sbornik v cest' akademika I. A. Orbelli*, 1960, pp. 78-87.

TAMANIAN J., *K'are taregtut'ian verakangunmë* (La ricostruzione epigrafica), Erevan 1981.

VIMAKAN TAREGIR, St. Petersburg 1913, pp. 33, 38, 47, 92, 111, 194, 195, 237.



10. Chiesa di S. Step'anos. La cupola / The Church of St. Step'anos. The dome.





11/12. Chiesa di S. Step'anos. Facciata meridionale.  
The Church of St. Step'anos. The southern façade.







13/14. *Khatchk'ar* a fianco dell'ingresso sud della chiesa S. Astvatzatzin.  
A *khatchk'ar* beside the southern entrance of the Church of St. Astvatzatzin.












15/16. *Zhamatun* della chiesa di S. Grigor Lusavoritch. Interno.  
The *zhamatun* of the Church of St. Grigor Lusavoritch. Interior.




*Zhamatun* (XII-XIII sec.), Sezioni. Scala 1:200.

*Zhamatun* (12th-13th century). Cross sections. Scale 1:200.











17. Copertura dello *zhamatun* della chiesa di S. Grigor Lusavoritch. Veduta zenitale e pianta.  
Roofing of the *zhamatun* of the Church of St. Grigor Lusavoritch. Zenithal view and ground plan.

scala / scale 1:200










18. L'ingresso e un *khatchk'ar* dello *zhamatun* della chiesa di S. Grigor Lusavoritch. Uno scorcio e il rilievo. The entrance and a *khatchk'ar* of the *zhamatun* of the Church of St. Grigor Lusavoritch. Partial view and survey.







19. Il refettorio. Scorcio dell'interno e rilievi  
(pianta, prospetto, sezione - scala 1:200).  
The refectory. Partial view of interior and surveys  
(ground plan, elevation, cross-section - scale 1:200).







## Rilievi / Surveys

Piante, sezioni e prospetti sono nella medesima scala 1:200  
Plans, sections and elevations are on the same scale 1:200


eseguiti negli anni 1948-1951 da:  
carried out between the years 1948-1951 by:  
Shmavon Azatian, S. Badalian, A. Balasarian,  
Hovhannes Ghalpakhtchian, Seghbos Margarian,  
Ju. Nalbandian, Gagik Petrosian,  
G. Tchakoian, Ju. Tamanian

### Planimetria generale / General plan scala / scale 1:500

1. chiesa S. Astvatzatzin (1072-1281)  
Church of St. Astvatzatzin (1072-1281)
2. chiesa di S. Grigor Lusavoritch (X-XI sec.)  
Church of St. Grigor Lusavoritch (10th-11th century)
3. *zhamatun* (XII-XIII sec.)  
*zhamatun* (12th-13th century)
4. cappella detta Kat'oghike (XII-XIII sec.)  
chapel-Kat'oghike (12th-13th century)
5. chiesa di S. Step'anos (1244)  
Church of St. Step'anos (1244)
6. cappella funeraria di Smbat e Gagik Bagratuni  
(XII-XIII sec.)  
the funeral chapel of King Smbat and Gagik Bagratuni  
(12th-13th century)
7. *zhamatun* (XII-XIII sec.)  
*zhamatun* (12th-13th century)
8. ambienti ausiliari  
other buildings
9. refettorio (1248)  
refectory (1248)
10. mulino  
mill
11. edifici ausiliari  
other buildings









1



1. Sezione A-A.  
A-A section.
2. Chiesa di S. Step'anos. Prospetto ovest.  
The Church of St. Step'anos. West elevation.
3. Chiesa di S. Step'anos, Prospetto est.  
The Church of St. Step'anos. East elevation.




2




3








1




3

**Chiesa S. Astvatzatzin.  
The Church of St. Astvatzatzin.**


1. Prospetto nord.  
North elevation.
2. Prospetto sud.  
South elevation.
3. Sezione longitudinale.  
Longitudinal section.



2





4




4. Sezione longitudinale.  
Longitudinal section.

5. Sezione B-B.  
B-B section.

6. Chiese S. Astvatzatzin e S. Step'anos. Prospetto est.  
The Churches of St. Astvatzatzin and St. Step'anos. East elevations.








1. Sezione C-C.  
C-C section.
2. Sezione D-D.  
D-D section.


1




2

3. S. Step'anos, S. Grigor Lusavoritch, *zhamatun*. Prospetto sud.  
St. Step'anos, St. Grigor Lusavoritch, *zhamatun*. South elevations.

4. S. Step'anos, S. Grigor Lusavoritch, *zhamatun*. Prospetto nord.  
St. Step'anos, St. Grigor Lusavoritch, *zhamatun*. North elevations.



3



4





**Traduzioni in armeno / Translations into armenian**

## ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

### ԱՐԲԻՆ ԶԱՐԵԱՆ

Արարական տիրապետութեան շրջանին թերած տաղանդներէն վերջ, Հայաստանի մէջ նոր վանական համայններու կառուցը, որոնք նախաքրիստոնէական շինարարական ասանդութենէն ծնունդ առած էին, նոր դարձանք մը ունեցաւ:

Վանաշինութեան վերածնունդը խզդրատունեանց, Արծրունեանց եւ յետոյ ալ Զաքարեաններու թաղաւորութեան շրջաններուն կը զուգադիպէ եւ ժամանակակից է Մակեդոնեան Հարստութեան, միջին-բիզանդական շրջանին:

Թ. դարու վերջէն սկսեալ, Հայաստանի մէջ ծայր կու տայ արքունական նոր ձևերի ճարտարապետութիւն մը որ տարբեր է Արշակունեանցէն, որուն հետ կը զարգանան նաեւ տնտեսական նոր կազմակերպութիւն մը, քաղաքաբնակ ընկերութեան մը ծնունդը, արուեստի եւ կերտաւական գիտութիւններու ձեւափոխութիւնը: Անի, Կարս, Երզրուած-Կարին քաղաքներուն վերածնունդի շրջանն է ան: Կը կազմաւորուին Տիգրիսի, Մարտերոյի (Թ. դար) նման պաշտպանողական կորիզներ: Կը կազմուին քաղաքային շրջանակաձեւ կառույցներ, որոնք, սելջուկեան եւ մոնղոլական արշաւանքներէն շրջանին յատուկ, զեւեկու եւ ճամբաներու երկայնքին կառուցած քաղաքներէն առաջ շինուած են:

Այս կառուցումային յատկութիւնները պիտի գործածուին միջին Հայաստանի Օսմանցիներու եւ Պարսիկներու միջև բաժանման շրջանը:

Հայաստանի ընդհանուր տարածքին մը ըստ միւսնոյն պաշտպանողական կորիզն ունեցող վանական բազմաթիւ կառույցներու ծնունդը իր զուգահեռ շրջանը ունեցած է բիզանդական աշխարհին եւ Արեւմուտքի մէջ:

Այս կրօնական, մշակութային եւ քաղաքական կեդրոնները, իսկական ճեկեղեցական քաղաքներն են արհեստաւորական-հողագործական կեդրոններու հետ ուղղակի կապուած, ունէին շատ տարածուած կազմաւորում մը, որոնք «քաղաքամայր» (metropoli) կոչուած կեդրոններէն կը կառավարուէին:

Տաթև կը ներկայանար իբր զմեծ քաղաքամայր» (Ս. Օրպէլեան), որ իր արհմարմնութեան տակ ունէր գիւղեր, քաղաքներ, բերդեր եւ շրջաններ: Այս դրութեան անմիջական տարածումը յառաջ եկած է քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային հետաքրքրութեան զգալի հոլային տարածութիւնը տեղափոխութենէն:

Հաղարծինը կամ Աղծուն վանքը (ըստ Արարւած Կրկնացիի) (1-3) մաս կը կազմէ աշխարհադրականորէն Աղտուն գետի երկայնքը զանուղ Մորափոր հողամասին որ Գուգարքի մէջ է: Հաղարծինը Դիլիջանէն 18 ջրմ. հեռու է, Բամբակի լեռներու հիւսիսային լանջերուն վրայ, որոնք՝ հարաւէն զգալի ձորը հասող Աղտուն գետին օժանդակ Հաղարծինն ու Մեծ Աղբիւր գետակներէն առժամուած են: Ինչպէս կը շխուր ասանդութեամբ՝ այս հողամասը հինէն ի վեր աղօթափայր մը եղած էր: Հաղարծինի ինչպէս նաեւ ուրիշ վանական կառույցներու պարագային անյայտ է հիմնարկութեան թուականը: Այս ուղղութեամբ իմալ տեղեկութիւնը Կերակու Գանձատիկէն է որ կու տայ մեղի որ, Նոր Գիւտիկի մէջ Միխիթար Գուշ նախագահած Ս. Աստուածածին եկեղեցին օժանդակողութիւնը նկարագրած ասան, Կ'ըսէ թէ ներկայ էր նաեւ Խաչատուր Տարնեցի՝ Հաղարծինի վանահայրը: Կարելի է հետևել թէ Հաղարծինի վանքը զոյգութիւն ունէր Նոր Գիւտիկէն առաջ: հետեւաբար անոր հիմնադրութեան թուականը պէտք է միջին 1071 թուականը ասանի, որ է ըսեմ Հաղարծինի



առաջին եկեղեցւոյն՝ Ս. Աստուածածնի օծման տարին։ Մնացած շէնքերը վեց հատ են։ Կառոյցներուն յատակագծային լուծումները, մեզ արժանաւորական ձեւերու կ'առաջնորդեն, որոնք էր պայմանաւորեն նաեւ ընդհանուր կողմը որ հետեւեալ մէտով կարելի է նկարագրել.— երեսակայական առանցք մը, հիւսիսէն հարաւ կը զատէ հողամասը երկու շրջաններու։ Արեւելեան շրջանը որ կարելի է նաեւ կոչել Շարքաւան շրջան, ուր կը գտնուին չորս եկեղեցիներ։ Իսկ առանցքին արեւմտեան կողմը աշխարհական մասն է։ Եկեղեցիները մէկ կողմ կզդիպցնելու փակուղի կը յայտնէ հասանալար, երկրի վրայ շէնքերնային թաղաքի վերակառոյցական զոդակալար։ Ան շինուած է երկրաշարժական ճշգրտութեամբ եւ շատ պարզ ձեւերով։ «Աշխարհիկ» շրջանին մէջ կառուցուած է սեղանատունը։ Մտնածառնօրէն տեսանելի հետքերի կարելի է հետեւցնել թէ հոս ինչ նմանութիւններ եւ փոփոխական կեանքի հետ կապ ունեցող տարրեր չ'ենթերը։

Հողաքարին յայտնի է նաեւ իբր մեռազրական կերպն (scriptorium)։ Դաստակարգութիւնները (schola exterior) տեղի կ'ունենային հասանալար կզդիպած վայր մը, արտաքին դպրոցի մը մէջ։ Հաւանաբար կենտրոն պատկերով կառուցները ինքն ընդհանուր սեղանով եւ դրժարուած շինանիւթերու որակով ներսնացուած են, ի յաճ հիմնական շէնքերուն երկու շրջաններու միջեւ դուռն—թիւն ունի նաեւ երբեք չըլլած մը, ուր կը գտնուին ժամատուները (մէկը արեւելքի)։

Մնացածն շրջանի արեւելեան կողմը, արահետ մը, պարտէզներէն չորսը զգեպի առտու կը տանի։ Հոն երկու մասուած

ներ եւ խուճը մը խաչքարներ կը գտնուին, որոնցմէ երկուքը 1218 եւ 1219 թուարկուած են։ Այս արահետը, որուն եղբրը կը գտնուին խաչքարներ, կը կազմէ խաչուրթեան համալս մը, որ Աղստեհի ձորէն զգեպի Հաղարծին կ'երկարի։

Վանքին մէջ ան կը կապուի այն լայն տաքածութեան որ սրբապան համրու մը կը վերածուի անցելով արեւելքէն զգեպի արեւմուտը տառնցքին ուղղահայեաց՝ միայնելով իրարու եկեղեցիներու եւ ժամատուներու խուճը՝ արեւմուտքի աշխարհիկ շրջանին։

Հաղարծինի կառոյցը խաչաման (modum crucis) է. խաչքարներու նախաւայելի վրայ յղացուած։ Այսօր նոյն մեծի լուծում մը դուցէ արուեստական կը թուի մեղի, նկատի առնելով թէ կը պահպան ծիսական ցոլածմանարարութիւններ։

Երակահիմքեան եւ մտայնացումի կապը կը խուլի։ Վանքը որ, այսօր ալ աւերապղծութեան կեդրոն մըն է, արեւմուտքուած է միայն իր արուեստի նկրտութեամբ։ Հաղարծինի կառոյցները, սակայն, էթէ ուշագործութեամբ քննուին, զորեւթ—ճառագայիլն՝ կազմակերպութեան մը յատկ պատճեններու անաշուտիկ ներկայացում մը կը յայտնաբերեն (Է. Կուրտոյն)։ Կառոյցները հետեւաբար մէջնադարեան ճշգրտութեան մեծիկ մը փորձըրգանշնական խմատուրութեան մը յայտնեն։ Ձեւը գործնականապէս պայմանաւորած է յատակագծային լուծումները, իր հետը մղելով կառոյցներ յախտանքներու վրայ, որոնք աւանդ եւ 120 տարի։

Ծննդերը հետեւեալ փայտակարարական կարգով կառուցուած են.— Ժ. դարու վերքը եւ ԺԱ. դարու սկիզբները Ս.

Գրիգոր Լուսաւորչի եկեղեցին (9—11)։ 1072ին Ս. Աստուածածնի եկեղեցին, որ 1281ին վերակառուցուած է (5—9)։ ԺԲ. եւ ԺԳ. դարերու ընթացքին Ս. Գրիգորի ժամատուներ, Մերսա թաղաւորի եւ Գաղիկ Բաղրատունիի գամբան—ժամանակները, կաթողիկէ կոչուած մայր եկեղեցին եւ Ս. Աստուածածնայ ժամատունը՝ ներկայիս աւերակ։ 1244ին Ս. Ստեփաննոսի եկեղեցին եւ 1248ին սեղանատունը։

Այս շէնքերու մեկաւորումները, զխաւորապէս չորս կական հարստարդեաւական մեւ ունին.— զմթիւսներ արահ, տակառանէ կամարակապ եւ ապրիտա—մեւ եկեղեցի, ժամատուն եւ խաչանէ կամարներով շէնք։

Այս տարբերակները տեղի ընդգծուած են նաեւ մեկահանութեան կզդակցումներով։ Շէնքերու իրերումեք կառուցման մէր հասանալար կարելի է բացատրել «ecclesiae geminatae»ով, որ նախաբրեւոտական շրջանակի մէջ ծանօթ էր։ Հաղարծինի օրինակին մէջ շարունակեալ աւելցում չ'ենթերը եւ ծածաւլ—ներք կը նման տրամադանակնորէն կազմակերպուած կառոյցի մը վերանկրուր շրջան, որ փոփոխական կեանքի յաւել տարնթիւսը կ'ապահովէ։

Հաղարծինի յատակագծային ճշգրտութիւնը ներքապակէ կը ծաւալի ջրացուցիւթիւն մը նմարելով, որուն կը մասնակցի տարբեր տարբերութիւն ունեցող ժամատուներ, որոնք իրերումեք համաձայնութեան մը պատգն են խաչանէ զծարուութեամբ։

Եկեղեցիներու եւ ժամատուներու զգեպի նախեւորը տեղադրութիւնը աւելի ազատ է եւ հողային երեւէշներու տեղի յարմարած, օրինակ համար սեղանատունը որ իր երկու կողմերով բուրբն բանջրուն մէջ տեղաւորուած է։

Երկու կազմաւորական սկզբունքներ, մեկը ազատ եւ միւսը խաչանէ յատակագիծով, իրարու հակադրուած կը սահմանեն փառական կառոյցին ընդհանուր յատակագծային ամբողջութիւնը։

1194 թուակեր, Ս. Գրիգորի եկեղեցւոյ հիւսիսային կողմը շինուած եւ կաթողիկէ կոչուած մայր եկեղեցին, հին կառուցման մեկի իբր միակ ներկայացուցիչը կը հանդիսանայ։

Հարբի որդի Խալթի մախով կառուցուած է։ Նոյն շրջանին վանքը կը կառուարուէր Խաչատուր վարդապետ հարօնեցիի կողմէ։

Միտարահ կառոյց ունեցող եկեղեցի մըն է, կիսաշրջանակային, ապրիտաւոր զեպի արեւելքը, կապիտալ պաղարակ բարձրով շինուած։

Հաղարծինի եկեղեցւոյ մէջ գործածուած երկհաւաքական մեծադոյն մեւր դմբութաւոր արահներն են։ Առնցքէ ամենահինը Ս. Գրիգոր Լուսաւորչիի եկեղեցին է։ Թափօրներու մտնումը հարաւ կառուցում, շինութեան թուականը անյայտ, վրաստանի մեծ ամբարտաւար, հայ իշխան Սարգիս Չաքարեանի, Մասնաւորեղի իշխաններու իշխան, Թիֆլիսի ամիր Կուրդ Արծրունիի եւ վրաստանի Կկօրի Թաղաւորին փափաքով վերակինուած է։

Վերանորոգման գործերը կատարուած են փանշակայ Խաչատուր հարօնեցիի եւ Սուրբա վարդապետի անօրինութեամբ։ Տարունեցին որ Հաղարծինի մէջ երաժշտութիւն եւ փիլիսոփայութիւն կը դաստանակէր, չորս մը չարսկաններու յօրնոյն է (Վերահար խորնիշ Նեղինաւոր) եւ Հաղարծինի երաժշտութեան վարժը (զգրապետը)։ Վանական համոյթին հիւսիսարեւելեան կողմը, 1071 թուականին կառուցում Ս.

Աստուածանին եկեղեցին գոյութիւն ունի, որ չհնքերեն ամենամեծն է, սեւ-ջուրներու կողմէ կրօնաւումն եւ 1281 թուականին վերակառուցուած Յովհաննէս Վանատոր շէնքին:

Երրորդը, ամենափոքր եկեղեցին, Ս. Ստեփանոսի նուիրուած է, 1244 թուականին օծուած:

Հայաստանի մէջ գործեթաւոր սրահը յօրհնուած է Ե. դարուն: Մոփոնիին Սուրբ Գողթա-Պետրոս եկեղեցիին կառոյցը Ե. դարու վերջին եւ Զ. դարու սկիզբին կը հանդիպէ: Զ. եւ Է. դարերուն, կը յաջորդեն Պոկին, Արուս եւ Թթմաշէնի Ս. Թաղէտը: Ներքին երկու զոյգ հսկայ սիւներէ բաժանու եւ երկայնքին կտրուած սրահներն են այս մեծ կառոյցներու յատկանիշը:

Սրահը խաչաձեւ կամարակալուած է, գործիքը երկու սիւներու վրայ յենած, ջառանկաւ կեղծարման է: Եղբրքի շրջանակը եւ խորշակները կը հակադրեն գործիքին կեղծարարայն ուժը:

Սրահը կը վերջանայ դիպի արևելք գեանուած խորանով, կը շրջապատուի կեղծարարական ապիստէն եւ pastophoria-ներէն:

Ուշ միջնադարեան կառոյցներու մէջ, Պարսկաստան աստատաղ սարածութիւնը միշտ աւելի նուազած է: Կրօնական հանդիսներն ընթացքին, երգչախումբը եւ վանականները կը հաւաքուէին գործիք-մեւ տարածութեան մէջ: Իսկ արեւմտեան մասը վերապահուած էր հաւատացեալներուն:

Եկեղեցւոյ կազմաւորումը որ ըստիճեան նոյն պատկերին երեք աղագ կըրհնուեն է, մերթադարեւ է միապաղա՝ դուրեմն, որովհետեւ կրկնուած ամէն կազմաւորում տարբեր մեծութիւն եւ զարդարանքներ ունի:

Կ'ուզենք նշել թէ փոքր եւ միջակ տարածութեամբ եկեղեցիներու գոյութիւնը, կարելի է բացատրել ճարտարագեանական մեկնուած մոփոմամբ, որ բիւզանդական ճարտարագեանութեան աշխարհին մէջ ալ մայր կու տայ:

Մակեդոնացիներու Հարաութեան ընթացքին յաճախ կը հանդիպէք այս դեղնուած աստիճանաւորումին: Այս վիճակը կարելի է բացատրել արեւելին ձգել այն մասնաշաղկապները որ հաւատացեալները կրնային ջերմեանդութեանց հետեւիլ նաեւ եկեղեցւոյ կողմնակի դռներէն եւ մասնաւոր Հայաստանի մէջ ժամատունէն ու նաեւ տաճարի մուտքին:

Հաղարծինի ժամատունները կը գտնուին կեղծարարական առանցքին արեւմտեան կողմը, Ս. Աստուածածնայ եկեղեցւոյ մասը գտնուող յուրոփին ըլստակ է, միւսը որ Ս. Գրիգորի եկեղեցւոյ առջևը կը գտնուի՝ կառուցուած է ԺԲ. եւ ԺԳ. դարերու միջև:

Ժամատունը, չբաժնուող նպատակով կառուցուած մաս մըն է, խառն խորշըրդանիւղ մը, թի՛ կրօնական եւ թէ աշխարհական առումով: Հաւատացեալներն հետաքրքրող դանդաճ պաշտօնականատներու կը ծառայէ, օրինակ կրթութիւնը, ընթերցումը եւ արտադրութեան զործարարութիւնը: Ժամատունը կառուցուած է շուրջ աղաւտ տարածութեան վրայ ուր կը հանդիշին կամարները երկու առ երկու:

Կամարակապները ընկ ածնաւոր ծառային միութիւնը որ կազմուած է ինը բաժանումներէ, որոնք կամարածնէ ծածգեր ունեն:

Ժամատունին կեղծարարական մասէն կը բարձրանայ գործիքը ըստանկրեւ մեւականութեամբ որ կը վերջանայ բացուած-

քով մը: Ուրիշ օրինակներու մէջ, ինչպէս Մաղմուսափանքը՝ սիւնիկներու վրայ զետեղուած կամթեղ մը կը փակէ կառուցումը:

Արձանագրութիւններու գործածութիւնը շատ տարածուած է Հայաստանի մէջ: Խաչարներու, սեղանատուններու, ժամատուններու եւ եկեղեցիներու ներքին ու արտաքին պատերուն վրայ 103 հատ արձանագրութիւն հայտնուած է, որոնք վանքի հիմնադրութեան, բարերարներու, վերանորոգումանց, քաղաքական դէպքերու, մշակութային իրողութիւններու թուականները կը պարունակեն: Անոնք ոչ միայն վանքի պատմութիւնը, այլ կը շուրջեն նաեւ նոյն դատարի պատմութիւնը, մեր օրինակին մէջ Գասէնի եւ Մահկաւորներդի:

Արձանագրութիւններու մեծամասնութիւնը կը գտնուին ժամատան (57 հատ) եւ Ս. Աստուածածնի եկեղեցիին մէջ (20 հատ): Ժամատան արձանագրութիւններն մէկուսի մէջ կը նշուի Հաղարծինի ԺԼ. դարու կէտերն սելջուկներու կողմէ կործանումը: Նոյն տեղը վը յիշուի նաեւ թէ ինչպէս վանքը վերակառուցուեցաւ Արծրունիներու եւ Զարարեաններու թագաւորութեան շրջանին, երբ՝ ԺԲ. դարուն, Անին, Ամերգը, Խլաթը եւ Պարտաւր պաշտուած եւ խաղողութիւնը վերահաստատուած էր: Ժամատան հարուային դրան մօտ գեանուող է թագաւորական դարձանատունը:

Մնացեալներին կարելի է հասկնալ թէ զոյգ մատուր երկպալատային, փոքր շէնք մըն էր միաստան: Երկու դարձանները ապիստեմու առանցքին մէջ գեանուած են: Ապստին մէջ կը գտնուէր նաեւ խորանը հոգեհանգիստան պաշտօններու համար: Դարձանաբարերէն մէ-

կուն վրայ արձանագրուած է ՎՄԻՐԱՍԹԱԳԱՆՈՐ, միւս արձանագրութիւնները անընթեանին են: Մատուտի մուտքին վրայ ուրիշ դարձաններ գոյութիւն ունին, կը կարծուի թէ անոնք պատկանած ըլլալն Կիրիլիկեան թագաւորներուն:

Երկպալատային մեւը դարձան-մատուրներուն յատուկ է: Ամէն ապստ կը ներկայացնէ ընտանիքի անդամներէն մէկուն դարձանը:

Հաղարծինի թագաւորական դարձանին եւ Սահաշինի Թարուիւնի դարձանին օրինակներուն մէջ ապիստեմու իրարու մօտ են եւ ճշուած նոյն բանին մէջ: Երկպալատային ուրիշ օրինակ մըն այլ է Հերշինի Ս. Սիոն վանքի մատուրը: Տարբեր օրինակներու մէջ, փոքր մատուրներ, մէկ ապստով են եւ կողաքանդ, եւ դարձանաբար նշուած է խաչքարով մը, ինչպէս տեսնելի է Հաղարտի վանքի դարձանները պարունակող մատուրներու խումբին մէջ:

Ամրորվացներու համար, Հաղարծինի շէնքերուն ներկայացումը, մեր ուշադրութիւնը պնդէ է կեղծարարները սեղանատան վրայ:

Սեղանատուրը վանական համայնքին արեւմտեան կողմը կը գտնուի՝ կողիցանոյ: Աստատեղ բարձրադիւր մասը կը վերջանայ դիւնիթային ներքին բացուածքներով: Հարաւային մուտքի արձանագրութիւններուն համաձայն այս շէնքը կառուցուած է 1248 թուականին, ճարտարագետը՝ Միքնա՝ որ, հակառակ միջնադարեան անաղովթեան, իր զորքը նախադիւրներով կամ ծածկաւնուծ մը չէ որ ստորակներն էլ այլ իր ամրորվական անուանով: Միքնա՝ որ օրակապներն են՝ Մովսէսը եւ մանաւաղ Գրիգորիս վարդապետ:



Ըստ Գանձակեցիին, վանքի մեծաւորը եղած է Եովհաննէս Արմատեցի եւ բարերորը՝ Գուքաս կոչուած անձ մը։ Այս շէնքին շինարարական կարեւորութիւնը կը կայանայ իր ներքին կառուցին մէջ։ Շատ զարաւոր կառուցուած է խաչաձեւ ուղղ զարաւոր կամարակաթններով, որոնք շէնքին ամբողջութիւնը կ'ապահովեն։ Խորանշինի կամար կը մեկնի կառուցին անշարժ անկիւնէ մը, կը հանդիպի կիսաաւելներու եւ երկու աղաւա քառանկիւն սիւներու վրայ, որոնք սրած կը զստեն, առանց ներքին ծաւալին շարունակականութիւնը անընդուն։ Աջաւան մէծ ծաւալ մը (9×12) ծածկելու համար Միայն երկու աղաւա սիւնի գործածուած են։

Մարմը հաստաւորէ խաչաձեւուած կամարները ակտորին շրջապատուած է, որոնք արդէն սրածին 2/3-ը կը ծածկեն։ Չարկերը շատ դուստ, մարդու հասակի բարձրութեան կը համարին։

Շէնքին երկու հաստաւոր մասերու բաժանումը աւելի կը շեշտուի լուսաւորութեան բացառիկ պայմաններու, սակայն լոյսը կը ստացուի, զինքի վրայէն փոքր բացուածքներով որոնք ծածկին կեղծումը զետեղուած են։

Գոգնէթի ծայրամասը ութը շերտի գաւառու, կ'ամբողջացնէ իւրաքանչիւր ծաւալի ներքին մասը։

Հաղարծինի շէնքերը, որոնք կառուցուած են խաչաձեւ ուղղ (սկզբնական), եւ լորս աղաւա սիւներու վրայ հանդուղ կամարներով (ժամատուն), գործնական քրտններով (կեկեղեցիներ), կրնանք կոչել ժողովարանական աղաւա վերածնունդը (Ռեֆորմիսմ), որ կատարելագործուած է մեափոխելով նախաքրտնաշէնական, հարստացած նոր դադարներով, վերանորոգուած է արեւեալ լեզուն եւ մա-

սամը կը տաճանէն Ք. եւ ԺԳ. դարերու հայկական հարադարապետական մշակութիւնը։

Թոյմաս Արծրունի կը յիշէ Աղթամարի Արծրունեանց պալատին մէջ սրահ մը 20,8×20,8 մեզը չափերով եւ 2,8 մեզը բարձրութեամբ, որ է ըսել 1×1×1 համեմատութեամբ կառուցուած։ Գաւառարանը թրուղը կը կոչէ այդ կամարները։ Այս կառուցողական մեզը առիթ կու տայ որ ժ. դարու ընթացքին խաչաձեւ ուղղ կամարներու նման լուծումներ ալ երեւան գտն (Ե. Ա. Օրպելի)։

Եղանակաւոր փորձառութիւններու պրոտուր՝ այս շինարարական նոր մեզը, որ չէր հանդուած անդրկովկասեան միւս երկրներու մէջ, ուշ միջնադարեան շրջանին աւելի կը զարգանայ արամարտականութեամբ։ Այս զարգացումին արդեւնքը կ'ըլլան, զանազան գործածութեանց պատկանող, խաչաձեւ ուղղ կամարներով ծածկուած շարք մը շէնքեր։ Հետեւեալն օրինակները ունին նոյն շէնքերէն կամարները պատկանող զուգահեռական են եւ շատ պարզ (Հորմոսի վանք), եւ կամ երկին (Արաբկերտ, Ջաղի Ս. Բարձրիզիւն, Գանձամար, Մ. Կիւրման, Տեղուիթ, Սուրբ Աստուկաց)։ Կամարները խաչաձեւ են եւ անկիւնները բոնդը (Հորմոսի, Անիի Ս. Աստուկացը) եւ կամ պատկեր. կեղծումը (Մանասիի դերադարանը)։

Նախապէս անհնուած թրուղը կամարներու կառուցման մեզը ծաւալական միասնական կը պատկանին։ Մուսալային միասնական առիթ կու տայ ինքզինքի կրկնութեան եւ շարժարանական տարրերակերպ, որոնք լեզուն ծաւալներու կրկնութիւնն են։ Օրինակի համար Հաղարծինի եւ Հարաւոր սեղանատունները, Անիի Ս. Աստուկաց կեկեղեցույ

գոյիթը։ Ուրիշ շէնքերու մէջ թրուղը կամարները գործածուած են դէպի վեր, նոյնպէս կրկնելով հիմնական ծաւալը իր բարձրութեամբ, որ կարելի է տեսնել Հաղարտի եւ Համագաղտի շէնքին վրայ։ Այս-մեկական միասնականութիւնը ջրնէ ու յստակ ներքին ծաւալ մը կազմելու ի վիճակէն են, որ կազմակերպուած է համահասարակ արժեքներու կրկնութեան։ Միջնադարեան շրջանին կեկեղեցական բրնձիթ ունեցող շէնքերու կառույցը գնահատման մեծաւորներու որոշողութիւններուն կապուած էր։

Վանքերը թի՛ խաղաղութեան եւ թի՛ պատերազմի ընթացքին պաշտպանուած են պնդականութեամբ կողմէ եւ իրեն մշակութային եւ հոգեւոր կեղծումներ կը մշակէին պետութեան նկատողութիւնը։

Եւ բացի թաղաքներէն, վանքերուն մէջ ալ էր որ կը ծաղկէին արուեստի եւ հարադարապետութեան զարգացումը։ Այս պայմաններուն մէջ է որ նմա հարադարապետութեան եւ վանականի փոխ-յարաբերութիւնները։ Այս երկու անձնաւորութիւնները, ինչպէս օրինակի համար նոր կէտի վրայ հիմնադրել Միւրթար Գործի, հարադարապետ Միւրթար Հիւսի, յամախ կը դառնան ինչ նոր զգուցիւր։ Միջնադարի մէջ վարդապետ կամ վարդապետաւոր կը արտէր հարադարապետ կամ արձանագործին։ Նոյն տիպոսը կը արտէր նաեւ վանականներուն եւ դիւանականներուն։ Այս աւանդութեան հոգեւոր է որ բրիտանական շրջանին ալ շարունակուեցաւ։ Կեկեղեցույ եւ հարադարապետին մէջ եղող իրերորդականութիւնը, Անի կառնի մէջ է, որ ծնած, վերածալուցան հարադարապետական նոր մեկը։ Միայն նոր կեկեղեցիներ հիմնելու իրաւունքը կեկեղեցույ մնաց։

## ՀԱՂԱՐԾԻՆՆ ՈՒ ԻՐ ԱՌԱՎԵՂՈՒԹԻՒՆԸ

ԱՐՄԵՆ ՄԱՆՈՒԿԱՆ

Ձեյմ ինչ որ միտոյ, հոգեւոր ալ փնտաւան օգնութեամբ ի վիճակի չէ բմբրանի, աւելորդ է որ փնտաւան մագաղաթներու մէջ կամ քարերու ալ պահմէ փառաբորքեանց վրայ։

ԿԵՐԹԷ

Երանի թի՛ կարեւայինք զինքի մայրին թրուղը մը կատարել պատմական Հայաստանի հողամասին վրայ՝ վերջնապէս պիտի կարեւայինք զանի, հողին խաչական զէմէ ու հողին Գոյնեկու տարրերակներով դարձանալորէն ճախ փունջ մը պիտի տեսնենք հոն։ Բազալտի սեւ հալուցքին մէջեւ տափէ դուռնաւ զեղինք, բուսականութեան թուղ կանաչեղ, մինչեւ լինելու խոր կապոյտը։ Անոյն եւ իր անցիկով դարաւոր բարձրանալակ մը, որ կ'երկարէ եւ վերջապէս կը հասնի իր դադարաւանկտը՝ Արաքսա լեռը Ս. Գրաւական տաղանի յնարարք։

Եւ ճիշտ այս հողի եւ քարի ծովին եւ զերբը, որ քանի անգամներ փորձեցին լոյս աշխարհ հանել տաղանի մնացորդը, դուրս կը ցայտեն շատ աւելի դերական մնացորդներ։ Անոնք իրերեղեայ քարի նմանող մարմիններ են, յանձնա յատկութեան հանձնի, ուրիշ անգամներ, դիտակցարար զոգարելի, կարծես թուրթեան արտաշնչուող ըլլալին։ Անոնք հայկական հարադարապետական պատմական կոթողներ են՝ կեկեղեցիներ, վանքեր, խաչքարեր։ Մասէն դիտելով այս բոլորը, որոնք իրեն անգամայնի են արժէքաւոր մարգարեաներ կը ներկայանան մէր աչքերուն, զետեղուած ա-

ունձնաշնորհեալ ժամանակներու հեղեղի մը ընթացքին, որ քաշուելով հոն լըժած են պատմական կոթողները զարմացած՝ նախ քան զարմացելը: Այլեւս վերջնականապէս հնուցում իրենց րը՝ նական շրջապատէն եւ կարծէր դատարկում նաեւ իրենց կենսոյն: Պարզուած պատեաններ, վերջականապէս կորուսած իրականութեան մը հետքերը: Կարծէ յիշել հոս Աստուածաշունչի մէկ հատումը - Եղիկէլէ, զԷ. 1-7 - իր աստուածաբանական եւ զրական արժէքին նամբ: «Տիրոջ մէտքը իմ վրաս եղաւ, եւ Տէրը զիս հեղիով հանցեւ ու զիս զաշտին մէջ դրաւ, եւ դաշար ոսկորներով լցնում էր: Ան զիս անոնց քովքերն պըտարացուց շուրջանակի եւ ահա անոնք զաշտին երեսին վրայ խնտ շատ էին: Եւ ահա անոնք խնտ շուրջած էին: Ան ինձի ըսաւ, Որդի մարգար, այս ոսկորները կըման կենդանաւ: Եւ եւ ըրի, Ո՛վ Աստուծո՛ւհ, դուն գիտես, եւ ինձի ըսաւ. Այս ոսկորներուն վրայ մարդաբնութիւն ըրլ ու անոնց ըրլ: Ո՛վ շուրջած ոսկորներ, Տիրոջ խաղը մտիկ ըրէք: Այս կ'ըսէ Տէր Եւսուօ՛ւ այս ոսկորներուն: Ահա եւ ձեր մէջ հոգի պիտի գնձեմ, ու պիտի կենդանանաք: եւ ձեր վրայ յիշգրտեմ զիս: Եւ ձեր միտքը պիտի պահեմ, ու ձեզ միտքը պիտի գտնեմ, ու ձեզ միտքը պիտի փռեմ: Եւ ձեր մէջ լուսն պիտի գնձեմ, եւ ձեր մէջ լուսն պիտի գտնեմ, ու պիտի կենդանանաք: Եւ պիտի գիտնաք ինչ եւ եմ Տէրը: Հաղապատկ որ հոս ուղղակիորէն կը խոսուի երկնային շնորհքի մը մասին եւ փայլաբարբար պատկերն ալ կը ներկայացուի, կարելի է ըսել թէ այս քարերուն մէջ կ'ընկնէ ու ոչ միայն զուտ իմաստ, այլ զարմանալի արժէքներ, թիւքի մեղ որ տանի իրարայրելու՝ մեր ներքին, յանդամ ու տխրացած ներգաշակութեանը վերածնունդին:

Կը զարմացնէ հնետեարք այն խոր եւ երախտապարտ աշխատանքը որ ստուռած է Քրոմմանանէ մինչեւ Մարշիկովոյի եւ մինչեւ մեր օրերը, որոնք այս կրահանութեան ժառանգած են միայն փաստելու, վերականգնելու, րծախցորէն թուականները որոշելու եւ հարցաորէն զանազանելու նամբ: րացախոյ է ստախայն ալ աշխատանքներուն մէջ իրական կարեւորութիւններու մասեցումը եւ նուր րարեմանութիւններու նախաւումը: Տարբեր րաւերով, անգամ մը եւս կրկնում է այն տխուր շփոթութիւնը՝ որ կը ծնի երաժշտութեան եւ գիւրքը արտաբերող երաժշտական գործիքին մէջէւ: Գործիքը որ մանրամասնորէն զննում է իր ամէնէն կողմնային մասերովը եւ նոյնապէս՝ արտադրում երաժշտութեան հետ, որ րմակամարտ րալորովին տարբեր իրականութեան մը կը համապատասխանէ:

Այս րալորը սակայն չի զարմացնէ ինչպէս կ'ըսէ Պուրիսար: «Երբ փորձառական արդի գիտութիւնը նիւթերու մասնաւոր զանակային երեսնաթը նկատի կ'առնէ հնուացնելով զանոնք, կարելի պայմաններու մէջ, իրենց րդակային նկարագրելու, սանդղանայ գիտութիւնը որակն է որ կ'արժէաւորէ, անկախաբար անոր քանակային յարակերտիւնն: Ախարհը կըրպատի մը նման է. հիւսուած թեպէն մը եւ հանդուց մը: Թեպէնի գերման որ յաճախ հորիզոնական է կը խորշարանէ նիւթը, եւ մասնաւոր ամբիշխանորէն պատահական կապերը, որոնք արամարանակնորէն ստուգելի են եւ զանկով սահմանում, հոն ուր հանդուցի ուղղամիջ գերմանը կը համապատասխանէ նիւթերու րդակային հուսթեան: Արդի գիտութիւնը որ ստուռում կը զարմանաք հորիզոնական թեպէն ուղղութեամբ, իսկ միջնա-

զարեան գիտութիւնն ու արուեստը, զարդացած էին վերանցական կերպով ուղղամիջ ինչպէս հանդուցը: Հետեւաբար, այս իրականութեամբ կորուսում րմագնացական հանդուցը անկարելի կը դարձնէ նաեւ նարտապայտական արտայայտութեան ամէն իսկական րմկերցում, րալորովին մեկտիտիտով այն տանգութիւնը՝ որ իրը թթիմոր կը ծառայէ այս քարերուն մէջ: Ինչ իմաստ պիտի ունենայ հնետեարք անցնալի ուսումնասիրութիւնը եւ վաւերադրութիւնը եթէ պակսի կամ ստուցութիւնը անհնարին զնգումը:

**ՍՐԲԱՅԱՆ ՏՐԲԱՊՈՒՅԵԱՆ ԱՆՆԱՅՏՈՒՐԸ**

Մտնանք, զարեան ընթացքին այս կառուցներու մարդմէն, երբ հիմը գրուեցաւ. պատմական Հայաստանի եկեղեցիներու եւ վանքերուն րազմաման խմբերը: Ինչի խուր այս զանազանալ մարդկերը, սկսել է որ ատալին արտայայտութիւններէն, որոնք կը պատկանին Դ., Ե. եւ Ձ. զարերուն մինչեւ Ժ., ԺԱ., ԺԲ. եւ ԺԳ. զարերու աւելի րաքը համալիրները, իրեն իրը յայտագիր րմարած է անսահման վերանցականը թարգմանել ճարպկային արտայայտութեամբ: Նպատակը ձևաուծող տունքն կառուցանելն է, «Երկրիէր գուր» (Գիրք մննդը, ԻԸ. 17): «Տմանք խորհրդաւոր «Երկրիէր» մը կըրպակնալ պատկերը կը ներկայացնէ այն թուաւորութեան՝ որ րալոր մարգը կը ղլէ իր փափաքը, որպէսի պնոնք դասնան «կենդանի քարերը» տիգիւրական տանարին՝ ուր աւել ինչ կը ղլէ, Տիրոջ փառքը կ'ըրպէն (Ընտրիմով): Հոս Տէրը կը վերանորոգէ իր մարդկերուն խնդիրը: Մարդ կը գտնալ որ պէտքի մարդը կարենայ աստուածացնել

րալոր իր կենսը, նիւթական ծառաւորը միտաին: Այսպէսով կը ձեւանայ սեղութեանտնութիւն մը ինչպիսի եւ վերացութիւն: Հոգին կը մտնէ նիւթին մէջ եւ նիւթին ալ հոգեկան արժէքներ կը ստանայ: «Տմանք յախտնականութեան մէկ մասնիրին է՝ որ կը քարով կը ներկայութեամբը եւ կը հրաւիրէ արմատական ձեւեթանայնի մը. հետեւաբար մտնողը հանդիպատար կ'ըմայ գննել անոր զանազան մասերը, ստուգել նարտապայտութիւնը, տալ իր զատողութիւնը արուեստական արժէքին վրայ, րալց անոր նամբ միշտ փակ զիջք մը պիտի րալայ: Մինչեւ որ ամէն քար եւ ամէն մեւ պիտի խալի, մինչեւ որ ամէն ինչ երգի պաշտամունքին մը վերածուի, պէտք է րմարտնել անոր խորհրդաւոր կենսերը, իր գիւր եւ իր արարտնութեան կազմակերպչական սկզբունքը՝ որով կը արարեր իր ընդկայալը: Եկեղեցւոյ մը օծման ձէսը, մեծ պերճախտութեամբ կ'արտայայտէ այս սրբազան ծառային կառուցումը: Ան կ'անջատէ որոշ մակերեսէ մը, աշխարհիկէն կը մաքրագործէ եւ կը խնդրէ Մուրք Հոգւոյն էջըր, որ, ռեւից սեղ մը կը վերածէ երկնային երեսման մայրի, Մուրք Լեւան, Տիեզերքի կենդանի... (Եւտրդիմով):

Անկէ րան խրանի եղերեն է՝ ուր կը կենդանայ ուր Քրիստոսայ գէնքն է, մինչդեռ եկեղեցւոյ կառույցն ու կերպարը տիեզերքի ծնողեան կը համապատասխանեն:

Կոյժերուչութեան ձէսը կը մուլէ իր մէջ արեանայ գուրնու եւ երկրաշին հիմնական զատակներէ շուր կողմերը, միմեւ իրենց անմեղաբար ծառայակցի վերանցատամբ՝ հիմնական զատակներէն ու տարբեր գնտման նիւթերու մէջէն:

Քրիստոսի զոհարերումը շարունակարար ներկայ է խաչի խորհուրդին մէջ. որ երբեք չի մտար իբր պարզ խորհրդանիշ մը: Ան ներհասկալի կը զրոյժէ սոյն ճարտարապետութեան բարերը, սառն-նորգելով բոլորը զկայի հոգեւոր ձգող-զոհութեան սպարադը՝ իրազորելով ըզ-գայունքի եւ խոր իրաւիպետութեան հաշ-տութիւնը անընկելին ու անշափին: Անսնդութեան ոյժը այս վայրը կ'ոտնէ խառնվեամբ՝ զոր չի բուրե միայն ճանա-նելք, այլ պէտք է մեր ներաշխարհին զուգիւ ունեցեղելով պատմութեանքի երբ-նային ծայրը:

Այն ձգողական ոյժը՝ որ ոտքի էր դառնէ այս արարածութիւնները, բոլորն ալ զե-պի արեւելք զարժամ եւ զկայի վեր ձրգո-ւած իրենց հիմեւին մինչեւ գործիքնե-րու գոգարթ, վիշակելով չնարարական շնորհի մը, որ իր համաշխարհեան իբր անդաւնիկ հոմ ունի ճիւղներուց: Երբեք որ կը սպասէ Աստուծոյ վերա-դարձը: Սէր՝ խղիւ եւ գոյթնակցու-թեամբ, մի՛ ննդութեամբ, խորաման-կութեամբ, մի՛ պտուածոր եւ խաղա-թեամբ, մի՛ երկամութեամբ եւ մի՛ թե-րահաստութեամբ: Այլ ուղիղ վարուք, պարզ մտք, միամիտ սրտիւ, կատարել ճառագով, լցնելով սրբով, ինչ ու ասա-ւելեւ ածնանքն դրօշմը բարութեան: Կոչ Հեռուեալ կառարելով ներշնչանա-լիքութիւն որ տարածուի ինչեւ ընտրու-թեան, շարժման եւ իրենց իմա-տաբարման միջեւ:

## ՀԱՆՈՐԾՈՒՆ

Հնամե կը փափաքինք մասնաւորապէս Հաղարթին մասին խօսիլ, որ վերջա-նայ օրինակներու մէջ ամենազարդունն է: Անպայման պէտք է մտնելով անոր, ճերբազատուած մեր բոլոր նախապաշա-րուածներէն, լրութեամբ անասի ճամ-

բով: Բաշկելով լեռ բարձրանալը կ'օրնէ արդէն աւելի լաւ հասկնալու ամէն ինչ: անաստի ճամբան ուր արեւի լույսը գրծ-ուաբաւ կը թափանցէ, երկնքի շարու-նակաւ փնտառութիւն առիթ կ'ընծայէ: Հաս, ուր մեր հայեացքը շարունակաւ փնտառուէր մը մէջ է, յանկարծակի կը հանդիպի երկնածիղ գմբէթներուն: Ան-միջական տեսքը սակայն չուտով ինք-դներ չի յայտնի, պէտք է միշտ աւելի մտնելով, ճարտարապետական ծաւալին մէջ թափանցել, հասնել անոր սիրտը: Միայն այսպէս կրնանք հասնել եւ րմ-բրունէ թէ այդ ճարտարապետութիւնը պատմութեան կը գտականի միայն ան-ուշակի կերպով: Գմբէթներու գմբե-թաղցներու բարեւ երկնքին տակը, որ կը չըմպպակ խորանը, կը լսուի արար-ողութիւնը... ճիւղերուց խորին, անհաս, անսկիւր...: Հաս, պատարաղի խոր-հուրդին մէջ է որ ծնած եւ այս ճարա-տարական ծաւալները, որոնցմէ կը շարունակէ արտահայտի հոգեւոր ոյժը: Հաս Ժամանակը կանդ կ'ունի եւ կը րացուի յաւիտենականը՝ անսկիւր եւ անվերջ:

Հաղարթին ծննդեան տոմարը ուրիշ տեղ է հետեւաբար, արժանաւանական նշան-ներու եւ ծիսական կենտրին մէջ, մինչ ճարտարապետական ներկայացումը ուրիշ-րան չէ կրնէ ոչ աստուածայնութեան խորհուրդին ծայնաւոր եւ անսահման-ընդաշնորհ, որ կը կատարուի խորան-ներու վրայ: Հաղարթինը հետեւաբար, իր ամբողջականութեամբ ու նաեւ իր մասնակի կառոյցով Աստուծոյ ներկա-յութեան պահպանման է: Բարձրեւոր Ժամանակը տեղ է ան: Հաղարթինը իր կառուցողներու մասային կարողութեան ծնունդը չէ՝ հետեւաբար, այլ՝ արդիւնքն է աստուածային իսկական մասնակիւր-պին: Անոր կառույցը է յիմանի եւ աս-

տուածային զոհողութեան ծաւալ մը տալու:

Ուստի ծիւցը եւ իր օրէնքներն են, որոնք, կառուցողական օրէնք կը հաստատեն եւ որ պատասխանատուներն են, ծաւալնե-րու բարդ կազմաւորութեան: Դէտն է որ հիւսած է այս միութեանը, երկրի եւ երկնքի միջեւ:

Հոս կարելի չէ՝ այլեւս զանազանել, լին ու գտաորիք, ներքինն ու արտաքինը, երկնքն ու երկիրը, ամէն ինչ տարբի-նակարար ձեւափոխում է Թարթի լու-սին նման: Ինչո՞նք եւ անթափանց լույսն է որ կը յաջողի բարեբն իրենց ծան-րութիւնը խլել եւ ճարտարապետական կայքը ազդեացնել:

## ԱՆՏԵՍԱՆՆԻ ԱՌԱՎՈՒԹԻՒՆԻՆ

Պատմական Հայաստանի այս մարդաբա-նակը վերջ էր ունեցած եւ սակայն՝ Կուրք աւելում մը եւ կը շարունակուի դարերու ընթացքին եւ վերջ կը գտնէ 1800ին: Հոգեւոր հորիզոնը կը մթալի վերնականապէս. նախ կը կորսուի խ-րականութիւնները, վերջն ալ անոնց խ-մասոր:

Կախառեւած երկու իրականութիւննե-րը՝ տեսանլին եւ անտեսանլին, Ժամա-նակաւոր եւ յաւիտենականը, երկրայի-նը եւ աստուածայինը, որոնք նախ զոգ-արիկ կերպով իբր միացած էին, կը պարտաւորուին իրարմէ գտուիլ: Ետեւաբար լիւնաւ թի՛ դուրսը եւ թէ ինքանցիկ անսնդութեան մէջ, կը վերադրի սակայն այս անփոփոխ շարու-նակութիւնը յաճախ իր ձեւականութեան մէջ, մասնաւոր սփիւռքի չըմանին, երբ ծննդաբաղքին հետ խղանք կայիւրը, ամէն Հայու մէջ ծնունդ կու տան սըր-տամէլիկ տարաբանքներու:

Անոնք որոնք դեռ կը շարունակեն տալ այս բոլորին, իրեն նախնական իմաստը,

Տիրոջ հոգեւոր մտքը մնացողներն են: Այսօր անգամ կ'օրոգնեն մնացողներ-րուն վրայ, գծուար չէ հանդիպել, տա-րեց հաստացանքներու, որոնք տաճարի անբնն ներս կը մտնեն, համբարելով մուտքի մնացողները եւ ներսը իր մնան ամփոփ աղօթելու:

## ԳՆԱԿԱՏՈՒԹԻՒՆ ԱՍՏԵՑՈՒՄԸ

Եւ ահա աւելի կը բացուի քննադատու-թեան կշռանքը. քննարկում անոնցմէ՝ որոնք կը ճալփենք միայն ճիւղերու թիւն-ները, ստանց նկատի առնելու հոգեւորը որ մաս կը կազմէ ամբողջութեան: Իրական է այլեւս միայն ան՝ որ արա-մարտութեան խաղը կեցող հասկնալ եւ չափել: Գրութեան, ոճն ու լեզուն կը կորսուին, կը կորսուի այն կայքը որ դոյաութիւն ունի տարածութեան եւ կենա-նքի միջեւ: Կը մնայ միայն պատմական լուծումը, գծախառնարը, նախնացող եւ արտաքին, միայն ճիւղերութիւններում վաւերաբարութեամբ մասնագում: Այն ինչ որ նշանաբանութեան կ'աբեկ չէ ամբողջովին խաղանք. որովհետեւ միշտ փոփոխական քան մը ունի իր մէջ, որ անհաս է եւ անընդելի: Եւ հէշտ այս է որ զիտական արտաբանութեան անհնարա-պատ կը թուի եւ որ կը սրբէ ճշտագում, ճիւղաւորութեան եւ ճշգրտութեան (Քրիկե-կարս):

Կէտքէն զիտականներուն հետեւեալ ձե-ւով կը գրէ. «Ելին որ դուք չէք զուլչիլ շատ զուրկ է ձեզի համար. այն որ դուք ձեր ձեւերուն մէջ չունիք, զոյաութիւն չունի ձեզի համար, այն որ մեր հաշիւ-ներին կը վրիպի՝ կեցող կը համարէր, այն որ դուք չէք կշռել՝ ձեզի համար ծան-րութիւն չունի եւ այն որ չէք կշռալը դժարի վերանել, շատ մեր արթնաւոր-րումին քան չ'արթնէք»: Հակառակ այս բոլորին, քննադատութիւնը շատ հետա-



ըբերական է քանի որ կը ձերբազատուի կարգ մը մտապոլիսիաներէ եւ կը սկսի փառասուրբ ճամբան:

Շատ լուրջ դրութեամբ մը կը կարգաւորուին չնեղեր քննադատութեան դարձը չսխառ:

Շուտով կը զգացուի թէ մեւորի տակ գտնուող նիւթը շատ արժէքաւոր է եւ գուցէ Արեւմուտքի վրայ ալ ազդեցութիւններ թողած: Կը հասնիր մէյաւ աւելի լուրջ խորացումներու, որոնք մէկ կողմէն նոր հորիզոններ կը բանան արուեստի պատմութեան քննադատէն ներս, միւս կողմէ ալ կ'ընդլայնեն համաժայնութեան եւ անհամաձայնութեան եղբերքն:

Այս նիւթին շուրջ արտադրուած միակերպութիւնը յաճախ անբաւարար են եւ ոչ ամբողջական: Անձնութիւններն ալ չեն պակտիր, նկատի առած նաեւ այն խիտ կապը որ գոյութիւն ունի, հոգաւորական եւ ճարտարագիտութեան մէջ: Շատ քիչներ, դժբախտաբար կարելիութիւնը ունին այս դրութեան իրական զգմը բացատրելու: Գիտական բացատրութիւնը հետեւաբար շատ յաճախ խզճուի կը մնայ:

Այս լույսին տակ, ձերթողները անցեալի խորհրդածիւններու եւ զուտ յիշատակներու վերաբերած են: Այլեւս չի մտադրուիր ձերթուող խորին, անհաս, անարկիւրջը, որ մարդկութեան կ'ողնէ վերածննդի երկրէն դուրի երկէ՞ք, ան կը դրածածուրի միայն կարծող ամոնախաբութիւններուն ընթացքին: Մարդն է որ այլեւս կը դուսւ առաւանակային տեղերէրը: Այն տեսեկաւ որ ծնունդ տաւու այս րոլորէն, արդողձոյին եւ տեղորէն տեղափոխուած է:

Անբաւարար է ներկայիս որ փառասուրբ չըմանակը լայննայ, որ թուանշաններն

ու լուրերը բազմապատկուին եւ հարցերը զննուին: Այս րոլորը կը վերածուի գրախառարար անկարելւոր լուրերու անպիտ գրութեան մը: Ծանաչողութիւնները կը բազմապատկուին, սակայն կը կորսուի իրական ճաշակողութիւնը, ինչպէս կը զգրէ Ժաւիթի թէ՛ ձեթէ որ մը րոլոր մաւերաթողութիւնը կարելի ըլլայ հաւաքել, հաւատարապէս կորսուած է կործանած պիտի ըլլայ իսկական աւանդութիւնը:

#### ԻՍԿԱԼԱՆ ԱՌԱՎՈՒԹԻՒՆԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԱՌԻՇՆԸ

Աւանդութեան հոսանքը կը բացառայի ըստ մեզի մամուկականից քննադատութեան մէջ՝ որ կը շարունակէ գործել իր րոլոր ուժովը, անցեալի ամէն եղակուն պիտուիքին մէջ, իրը զոգորդի կարողութիւն: Առանհիշով՝ լինելութեան եւ իրականութեան կայք իր խղիւղ: Որովհետեւ այն խորհուրդը որ այս իրականութիւնները կ'ողնուանեն ճանակիցը են ու նաեւ անկեղծ:

Անհակամ է որ պատմագրութիւնը կը հակի յաճախ, միայն պատմաւորները, արտադրութիւնները գրանցելու եւ խորացուցի որ տարբերի աւանդութիւնն որ կը թափանցէ նիւթական եւ դուստր տուեալներն անցին, ճիտաբար կը սնունդի ընթացքի մշակութիւնը եւ կենսի փորձառութիւնները, րաջ ամէն քանի առողջ զվերն տրուած է: Տարբեր բառերով՝ աւանդութիւնը ընդլայնակալ գեղարվեստ է, զոգորդի ու ծածկուած, որ անցեալի ճաշիկը եղելով թիւններուն տակէն կը հոսի: Եւ եթէ պատմագրութիւնը եւ իրեն վերջ ալ քննադատութիւնը, անոր հետեւից կը կործանուի, երբեք կարելի պիտի չըլլայ անոր ժայռը խափանել: Եթէ ներկայիս կը փափաքենք այդ ճարտարագիտական համոյթին ձգեալ-

նորոգումը պահանջել, որ ժամանակը մաշեցուցած է, շատ աւելի անմիջական կը դառնանք նաեւ իսկական աւանդութեան ձգեալնորոգումը: Որովհետեւ իրենց հողուոր որակէն անջատուած կոյր իրականութիւնները մաւերադրելը շատ աւելի ծանր գործ է քան անոնց ֆիգիւրական կործանումը:

Հետեւաբար կը կարծենք թէ պէտք է փոխել այն ձեւերը որ մեզ այս իրականութիւններուն հետ զգժ դիմաց կը զննէ: Չանտարժ գտնառանց պարզ պատմական եղելութիւնները տարբեր դուգահեր պատմութիւններէ, որոնք անոնց մէջ հետող կենտրոն կը ներկայացնեն:

Պէտք է ետ կենալ զուտ մշակութային շարժումներէն եթէ նախ կարելի չէ՝ եղած, համետարբէն ճիւղհուրդին ծառեւալ, հակառակ որ ան ճանաչաք իրականութիւններ կը պահպանէ իր մէջը:

Բաւարար է լոյսին աշները չիւլել, որովհետեւ մասնաւորաբար հոս լոյսը չէ որ կը պակտի, այլ՝ պակտողները մենք ենք: Այդ բարեբան միայն զուտ մը չէ որ կուտան մեզի, անոնց մէջ ձերբերքն մը կայ որ զուտ երկրաշափական ծաւալ մը չէ: Այս բարեբան մէջ կայ քան մը որ անցեալից մէջ էր եւ ներկայիս գոյութիւն չունի, քան մը որ մենք ալ ունենք իրը միայն թէ մը մէջը եւ թէ մեզմէ դուստր ճաշակը: Ան նիւթի լինումն է, եւ ասակայն անոր մէջ է որ վերջ կը գտնէ, որ լուտ է եւ նոյն ատեն զարմանալիորէն իտունէ: Բան մը որ կենսիք ու մահուան միջեւ է: Աւանդութեան զարկն է որ կը հետանայ եւ սակայն կ'ապագամորի մահուան զգժ եւ կը յայտնուի մեր մէջ՝ զոգորդի եւ յուսանք: Կենտրոն կը մահուան այս միջանգամայն ներկայութիւնը որ կը մտնուի կը թեզէ քարագած մարդոց ստակալի դիմապիծը, որոնք վերջերս պե-

ղածներու ընթացքին յայտնուեցան Պոմպէիի մէջ (Ք. ա. 79 թուական):

Այնքան անակնկալօրէն շանթաւարուած են անոնք, որոնց դիբըր այսոր անգամ կենսիքի նմանողութիւն մը կը կրէ, հակառակ անոր որ այլեւս կենսաբը իրենց մէջ րազակայ է: Վնանց մէջ մահը կը շարունակէ մեռելով, ներկայի մը ընթացքին որ անկերբ է, ուր ապրելու փափաքը եւ ըլլալով՝ ու ներկայութիւնը արեւծարան է, որուն յոյսովը կ'ապրէ մայրը...» (Փապարդ):

Այս դուգահերաւանդութիւնը մեզի կը սորվեցնէ թէ փրական աւանդութիւնը շատ խոր կապեր ունի մարդուն եւ Աստուծոյ յարաբերութիւններուն հետ, որուն ներկայացուցիչներն են այս կառույցները:

Այս նիւթին շուրջ շատ հետաքրքրական է նաեւ փառասուրբիկը զոգորդարը՝ ան կը յարէ թէ միակ չնիւր դիբըր որ կըրտանք ունենալ անցեալը ներկայացնող կատարցներուն հանդէպ, անոնք պահպանելն է, եւ առիթը տալ անոնց, մամուկանի ընթացքին շարունակաբար ապրելու: Հետեւաբար միայն զուտ դիտուելու դասակարգելու քանակով եւ թուագրեւով չի րաւականանալ:

Չմտնանք որ գիտական ճշգրտութիւնը որեւէ քան չէ եթէ ոչ քանիք իրականութիւնը նախակալն քննարուած մասնիկներու: Եւ փաստէ կերպով արդող նիւթ մը իրական անմահականութիւնը երբեք իր ամբողջութեամբ պիտի չյայտնուի մեզի:

Անցեալի պատմաւորները արդէն միայն որոշ կարելիութիւններ կը յայտնեն մեզի: Իսկ որեւէ կարելիութիւններ, որոնք հաստատու են եւ կը ապանան ապագայի մը՝ ինքզինքնին մեզի յայտնելու համար: Այս ուղղութեամբ կը կրկնենք, թէ աւանդական փառացներու նիւթական

պահպանումն աւելի, պէտք է անոնց արժանուները հետադարձ միացնելով ա՛նոնք, այն ստեղծարար հոգիին որ դիրենք ծնաւ: Վերադարձնել անոնց զկենարար շունչը՝ որպէսզի վերջ գտնէ իրենց րո՛ւփուրդի վիճակը և անոնք վերադառնն իրենց ծննդավայրի հողը (աւելի ճիշտ ծննդավայրի երկինքը): Այսպէսով միայն, անոնք մեր պատմութեան ճանաչողական շարերէն պիտի վերածուին թէ՛ հայտնական եւ թէ համաշխարհային աւանդութեան ճշմարտութեան: Եւ մերի պիտի հետեւին մեր պանդուխտի աստանդական ճամբուն վրայ:

## ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Հաղարծինի վանքին կառուցման թուականը սույնայն է: Կը պահպնէ այդ ուղղութեամբ պատմական տուեալներ և վիճագրութիւններ: Միակ լուսերը որ մեկի հասած է՝ ունեցնէ Կիրակոս Գանձակեցիի (1202-1271) գրութիւններէն: Պատմիչը նոր Կէտիքի Ս. Աստուածային եկեղեցւոյ օծման հանդէպ նկարագրած ստե՛ն (1170) կը գրէ թէ այդ արարողութեան ներկայ էր նաեւ Խաչատուր Տաթեւեցի՝ Հաղարծինի վանաւայրի եւ ծածոթ երաժիշտ: Կիրակոս Գանձակեցիին իր Պատմութեան Հայոցնին մէջ կը լինէ թէ Խաչատուրին կը պարտենք Հաղարծինի վանքին վերադննութիւնը եւ ընդլայնումը: Այս վկայութեան հիման վրայ դիտարկանելու ժամ եր զերակնուէ այն զարգացումը թէ Հաղարծինի հիմ-

նարկութիւնը ճնւոր Կէտիկէնէ (Գուշա՛վանք) աւելի առաջ պէտք է եղած ըլլայ՝ Ժ. և ԺԱ. դարերու միջեւ:

ԺԱ. դար

Հաղարծինի մէջ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հիմնարկութիւնը:

1047 - Թուրք-սելճուքեան արշաւանքի սկիզբը:

1048 - Թուրք-սելճուքեան երկրորդ արշաւանքը և Բարձր Հայքի Բասէնի դաշտին, Կարինի (Թեղուսուպոլիս) գրաւումը Արձնի կործանումը (տես Կեղերեսոյ):

1064 - Այլի Աբուլան կը դառնէ կեղերեսկան և հիւսիսային Հայաստանը, Աղձուտան և Ախուլստալը: Անիի իրիշայ: Տաշիր Գորակէտը կ'արշաւէ զպիլ Վրաստան և Հայաստան: Հաղարծինի առաջին վանքին կործանումը:

1071 - Բիւզանդական զորքերը Մանադկերտի մէջ կը պարտուին: Զարարեան իշխաններու նախաձեռնութեամբ Հաղարծինի վանքի վերակառուցման սկիզբը: Կր կառուցուի նախնական եկեղեցին և Ս. Աստուածածնի գմբէթաւոր սրահը:

ԺԲ. դար

Այս դարու վերջաւորութեան Արծրունիները և Զաքարեանները Հայաստանի հիւսիս-արեւելք կը վերականգնեն իրենց իշխանութիւնը: Հաղարծինի մէջ վերադննութեան աշխատանքները կը վերադննին: Վրաստանի թագաւոր Գեորգ Գ-ի հրովարտական արշաւանքներու կողմէ կործանած Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին կը վերակառուցուի: Կառուցման աշխատանքները առաջ կը տարուին Խաչատուր Տաթեւեցիի վանաւոր և Սուրբուս վարդապետի օգնութեամբ: Գեորգ Գ-ի յետի հրովարտումով վանքին կը շնորհուի Աղատանճրը, Գուրգուշանի, Տանձուտի

և Քորայրի կալուածները: 1184ի թուականի Ս. Ստեփանոսի եկեղեցւոյ մէջ զրաւունուց արձանագրութեան մը համաձայն, եկեղեցին կառուցող վարդապետները մեծամասնութեամբ Աղատանճրի ընտելանէին: Երբեք Հաղարծինի շէնքերուն հիմքերը գրին: Գործածուող զեղեղաւոյն բարձր, 11 բմ. հեռու զտնուց հանգին կը ընտելան, Հաղարծինի հիւսիս-արեւմուտը: Վանքը կառուցող իշխաններու կարգին կը յիշուի Սարգիս Մեծ, Զաքարէ և Խմանէ Զաքարեաններու հաշուումը Արձնի կործանումը (տես Կեղերեսոյ): Բիւզանդիայի իշխանները, վրացական զորքերի օգնութեամբ, կը վրաստանեն Արծրունիներու իշխանները: 1080 - Ռուրհնեանները Կիլիկիոյ մէջ կը հիմնեն Հայոց թագաւորութիւնը: 1085 - Յովհաննէս սարկաւազ, Անիի մէջ բարձրացոյն վարժարան մը կը հիմնէ:

ԺԲ. դարու վերքը

Հայոց նոր խաղերու զիւտը ընող Խաչատուր Տաթեւեցի, Հաղարծինի մէջ երգի եւ երաժշտութեան զարգացումը կը հիմնէ: Այս շրջանին երաժշտութեան զարգացումը զօշոյթին ունեցին Տաթեւի, Անիի, Վաղարշապատի, Հաւուց Թաւրի, Վանաշինի (Կիլիկիոյ), Սանահնիի և Կապուի (Երզրում) մէջ:

1096-1099 - Առաջին Խաչակրութիւն:

ԺԳ. դար

Պատմապէս Ստեփանոս Սրբեկեանի համաձայն (1250-1305) Զաքարէ և Խմանէ իշխանները, Կաշեի հոգաւորը կը նուիրեն Հաղարծինի վանքին:

1184 - Վրաստանի գահը կը բարձրանայ Թաւադր թագուհին: Սելճուքներու զինուորական ագատագրական պարագայը կը վերադննին: Այս շրջանին Հայաստանի և Կիւրասանի մէջ արուեստի եւ գիտութեան վերածնունդը կը ծայր կու տայ:

Նոր վարժական մեքեր գտնելու փափաքները կը ծնին աւելի հաւատարակչու և ճիշտ ընկերութիւն մը հիմնելու միտումով, ազգայնամոլութեան եւ կրօնական տարբերութիւններէ ձեռնադատում: Հայաստանի մէջ Քաղկեդոնական ազանդը կը տարածուի: Վաղարշակերտի, Անիի և Կարսի մէջ կը ծնին նոր Ժողովրդագրութիւններ: Ննժանքի, Կուրասանի, Վանաձանքի, Քորայրի, Ախուլստալի վանքերը Քաղկեդոնականութեան կը հետեւին ծնունդ տալով Վրա-Հայկական մշակութային զուգահեռականութեան մը:

1192 - Զաքարէ Զաքարեան, վրացական զուղեկու ամբարտաւար կ'ընտարուի, իսկ իր եղբայրը Խմանէ՝ վրացական թագաւորութեան գահձապահ:

1194 - Ս. Գրիգոր եկեղեցւոյ ժամ զրաւունուց և կաթողիկէ կոչումով փոքր եկեղեցւոյ հարաւային ժողովրդի վրայ կը գտնուի արձանագրութեան մը որ կը յիշատակէ եկեղեցւոյ ինչպիս Խաչիկ կողմէ կառուցուած ըլլաւ, որ Հաղարծինի վանքի էր, երբ Խաչատուր Տաթեւեցին ալ Հաղարծինի վանաւայրի մը: 1196-1203 - Արձնիքի և Անիի բերքը, Կաշեի, Գանձակի և Արարկասականի գաւառները կ'աղտապարտուին սելճուքեան տիրապետութեան:

ԺԲ-ԺԳ. դար

Զաքարէ և Խմանէ իշխանները, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի եկեղեցւոյ ժամատունը կառուցելու հրահանգ փառն: Եռան շրջանին կը պատկանէ Կառուածութեան հարաւոր եղբրին զուգահեռ գտնուող Կիւրիկեան թագաւորութեան դամբարան, որ կը պարունակէ երեք զեղեղաւաշաբներ, մէկը Ամար թագաւորին պատկանող, իսկ միւս երկուքը կը մնան անստորջ: Կիւրիկեաններու երկրորդ գամբարան մը կը գտնուի Հաղարտանի մէջ, Մա-

սամ Բաղուշինին կողմէ ԺԳ- դարուն կառուցուած։  
**1204** – Զաքարէի փափաղով եւ քաղկե-  
 դոսական ու միարեան դաւանանքները  
 հաստեցեցելու նպատակով Լորէի մէջ  
 կրօնական ժողով՝ մը կը զուստարուի,  
 երկրորդ մըն ալ տեղի կ'ունենայ 1205ին  
 Անիի մէջ։

ԺԳ. դար

Այրիվանդի, Հաղարծինի, Սանահինի,  
 Հաղարտի եւ Գուշավոնի բարձրագոյն  
 վարժարաններուն մէջ կը տեսնուի մեծ  
 յառաջդիմում մը ուսման դեանի վրայ։  
**1212** – Զաքարէի մահը եւ վրացական  
 Թաղաւորութեան վրայ իվանէի ձեղա-  
 պէթ կարգադրելը։  
**1220-1222** – Մոնղոլական արշաւանքնե-  
 րու սկիզբը։  
**1226** – Ճալալէտոսին կը զբաւէ Գանձա-  
 կը, Լորին եւ Թիֆլիսը։  
**1232** – Այս Թուականին կը ճանդկով Հա-  
 ղարծինի մետաղեայ կնիդանոմնէ հսկայ  
 եռուսանին (350 քչ.) Զուսմոս վարդա-  
 պետին կողմէ նուիրուած։  
**1233-1256** – Գուշավանդի նախին վա-  
 նահայրը Յովհաննէս Արամանեցի Հա-  
 ղարծինի վրայ կ'աշխատէ։ Ս. Աստուածա-  
 ծին Եկեղեցւոյ ժամատունին (այժմ ա-  
 ւերակ) շինութիւնը այս Թուականին կը  
 զուգադրուի։  
**1240** – Կոստանդին Բարձրբերդցիի երկու  
 կողմիցներու ըսմանը վարդան Արեւ-  
 ւելցիի Հաղարծին Հանդիւղումը։ Վան-  
 քը Կոստանդին Յաթողիկոսի ճաշանդ-  
 ներուն կը համաձայնէ։  
**1244** – Գրութեան մը համաձայն այս  
 ստորաւան ընթացքին Ս. Ստեփանոսի  
 եկեղեցւոյ կառուցումը կը վերանայ։  
**1248** – Կիրակոս Գանձակցի պատմիչը  
 կը վկայէ թէ ինչպէս Յովհաննէս Արա-  
 նեցի պաշտօն կը յաճանէ Մինաս Նարա-  
 ղապետին Հաղարծինի սեղանատան շին-  
 արարութիւնը։ Մ (Մինաս) սկզբնապէս կը  
 տեսնուի սեղանատան զանազան քարերուն  
 վրայ։ Սեղանատան մէջ վերջերս երեսան  
 ելած արձանադրութիւններէն կը հետեւե-  
 ցուի թէ, Մինասէն զատ, կառուցման  
 մասնակցած են Մովսէսը եւ մանաւանդ  
 Կիրակոս վարդապետ։ Գրութեան մը  
 մէջ կը յիշուի թէ սեղանատան կառուց-  
 ման ծախսերուն օգնած է նաեւ մի ոմն  
 Քոսթաս։ Սեղանատան հարաւային մուտ-  
 քի կամարին վրայ արձանադրուած են  
 տեկլան, տրապիս եւ կող ըստերը։ Յու-  
 նարէն ըստերու զործանութիւնը, մաս-  
 նել կու տայ թէ այդ շրջանին Հաղար-  
 ծինը քաղկեդոնական դաւանանքին կը  
 հետեւէր (Յ. Օրպիկ)։ ժամատուն մէջ  
 պահուած արձանադրութեան մը համա-  
 ձայն, Հաղարծին ԺԺ-ԺԳ. դարերուն  
 կապի մէջ էր Վարժախի վրացական  
 վանքին հետ։  
**1256** – Հաղարծինի արքան՝ Յովհաննէս  
 Արմանեցին, եպիսկոպոս կը ձեռնադրու-  
 ակ եւ Հաղարտի թեմին առաջնորդ կը  
 դառնայ։  
**1265** – Գուշավանդի, Հաղարծինի եւ  
 Հաղարտի եպիսկոպոս արքանայրը ադ-  
 նուական Յովհաննէս Տոպան, կը յիշ-  
 ուի իբրեւ շինարար, մեկնեաւ եւ ձեռա-  
 գիրներու մասնադէս։  
**1280** – Գլաթոնի համալսարանին հիմ-  
 նադրութիւնը։  
**1281** – Հաղարծինի վանահայրն է Յով-  
 հաննէս. Ս. Աստուածածնի եկեղեցւոյ  
 կառուցումը կը լրանայ։ Այս եկեղեցւոյ  
 տեղը հինէն ուրիշ եկեղեցի մը գոյու-  
 թիւն ուներ, սպիտակ-դեղին քաներով  
 շինուած 1072 թուականին եւ փցցուած  
 ԺԳ. դարուն։  
**1284** – Աստուածատուր վարդապետ,  
 Գրիգորի Հրաշխեղով Աւետարան մը  
 կ'ընթարթեցնէ։

**1290** – Մոնղոլներու Ոսկի-բանակայնե-  
 ներու արշաւանքը ղէպէ Հայաստան եւ  
 Կովկաս։  
 Խաչքարի մը կառուցումը Ս. Աստուա-  
 ծածնի եկեղեցւոյ մօտերը։

ԺԽ-ԺԼ. դար

**1429** – Սարգիս վարդապետ Մաւոց մը  
 կը պատրաստէ։  
**1624** – Յովհաննէս վարդապետ կը զբէ  
 եւ մանրանկարներով կը հարստացնէ Ա-  
 ւետարան մը (Մատենադարան թիւ 6198  
 ձեռագիր)։ յ627ին նոյն Յովհաննէս  
 կ'ընթարթեցնէ ուրիշ Աւետարան մը  
 (Մատենադարան թիւ 10157 ձեռագիր)։  
**1671** – Յակոբ Զուգայեցիի կաթողիկո-  
 սութեան եւ Գարակաստանի Արեւիման  
 Ծառի օրով՝ Ս. Ստեփանոսի եկեղեցիին  
 մէջ վերաշինութիւններ կը կատարուին։

ԺԼ. դար

Գարակաստանի Աղա Մանգլա Ծառի ար-  
 լաւանքները. Կարդիկ, Օշականի եւ Աշ-  
 տարակի ընտելները ղէպի Զմիռնիս  
 կը զաղթեն։ Հաղարտը զբեթ էր լքուի,  
 վանական կանաթը 1862ին վերէ պիտի  
 վերակալէ։

ԺԽ. դար

Պոչոս Վրդ. Տէր-Մարգարեանի քանե-  
 րով վանքը վերակազմելու աշխատանք-  
 ները կը սկսին։  
**1901** – Վերանորոգումի աշխատանքները  
 կը շարունակուին։  
**1950-51** – Ճարարապետներ Ծ. Աղաա-  
 ւան եւ Ե. Ղալպանեան Հաղարծինի  
 վանքի յառակողները կը պտղաւտեն։  
**1975-76** – Սովետական Հայաստանի Յու-  
 շարմաներու Պահպանման եւ Վերանոր-  
 ւոյցման կոմիտէն, Ե. Թամանեանի նա-  
 ինքնաբեր վրայ, Ս. Գրիգոր Լուսաւորդի  
 ժամատան վերաշինութեան աշխատանք-  
 ները կ'արդարեւցնէ։

## ՑԱՆԿ ԼՈՒՍԱԿԱՐԴԵՐՈՒ

1. Վանք՝ իւր բնական շրջապատին մէջ։
2. Վանք՝ հիւսիսին տեսնուած։
3. Ս. Աստուածածնի եկեղեցին իւր բը-  
 նական շրջապատին մէջ։
4. Վանք՝ արեւմուտին տեսնուած։
5. Ս. Աստուածածնի եկեղեցիին արեւ-  
 մուտան ճակարակ։
- 6/7. Ս. Աստուածածնի եկեղեցին։ Գրմ-  
 թիւը եւ մանրամասնութիւններ հա-  
 րաւային ճակատին։
- 8/9. Ս. Աստուածածնի եկեղեցին։ Ներ-  
 քին մասը եւ զմբէթը ներքեւէն։
10. Ս. Ստեփանոս եկեղեցիին զմբէթը։
- 11/12. Ս. Ստեփանոս եկեղեցին. հարա-  
 ւային ճակատ։
- 13/14. Խաչքար Ս. Աստուածածնին եկե-  
 ղեցիին հարաւային մուտքին մօտ։
- 15/16. Ս. Գրիգոր Լուսաւորդի եկեղե-  
 ցին ժամատան ներսէն երկու տե-  
 սարանները։
17. Ս. Գրիգոր Լուսաւորդի եկեղեցին։  
 ժամատան զմբէթը ներքեւէն տե-  
 նուած եւ յառակողները։
18. Ս. Գրիգոր Լուսաւորդի եկեղեցին։  
 ժամատան մուտքի մօտ խաչքար։
19. Սեղանատուր տեսնուած ներքին եւ  
 զմալուսութիւնները։



## Glossario essenziale / Essential glossary

**Amir** / Principe (titolo arabo)  
**Amirspasalar** / Principe e capo delle armate  
**Anapat** / Eremo  
**At'abek** / Alto funzionario di corte  
**Berd** / Fortezza  
**Gavit'** / Ambiente quadrangolare annesso alla chiesa, destinato ad usi civili e religiosi  
**Kat'oghikos** / Massima autorità della Chiesa armena  
**Kat'oghike** / Chiesa maggiore di un complesso monastico; cattedrale  
**Khatchk'ar** / (khatch = croce, k'ar = pietra). Lastre di pietra che portano scolpita la croce ornata e decorata  
**Ishkhan** / Principe  
**Mandaturt'ukhutses** / Altissimo dignitario di corte (titolo georgiano)  
**Marzpan** / Governatore  
**Matenadaran** / Biblioteca  
**Seghanatun** / Refettorio  
**Shahanshah** / «Re dei re», titolo onorifico di origine persiana  
**Türbe** / Tomba selgiuchide costituita da un volume cilindrico sormontato da una cupola conica  
**Vank'** / Monastero  
**Varpet** / Maestro, maestro costruttore, architetto  
**Vardapet** / Dottore in teologia  
**Zhamatun** / Sinonimo di *gavit'*  
**Zangakatun** / Campanile

**Amir** / Prince (Arabian title)  
**Amirspasalar** / Prince and commander-in-chief of the army  
**Anapat** / Hermitage  
**At'abek** / A highest Court dignitary  
**Berd** / Fortress  
**Gavit'** / Square space placed in front of the church, destined for both civil and religious use  
**Kat'oghikos** / Head of the Armenian Church  
**Kat'oghike** / Main church of a monastery complex; cathedral  
**Khatchk'ar** / (khatch = cross, k'ar = stone). Slabs of stone, with support ornate and decorated sculptured crosses  
**Ishkhan** / Prince  
**Mandaturt'ukhutses** / A highest Court dignitary (Georgian title)  
**Marzpan** / Governor  
**Matenadaran** / Library  
**Seghanatun** / Refectory  
**Shahanshah** / «King of the Kings» (Persian title)  
**Türbe** / Seljuk tomb consisting of a cylindrical volume surmounted by a conical dome  
**Vank'** / Monastery  
**Varpet** / Master, master builder, architect  
**Vardapet** / Doctor of divinity  
**Zhamatun** / Synonym of *gavit'*  
**Zangakatun** / Bell-tower